GENERALI

Generali Poisťovňa, a. s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 709 332, DIČ: 2021000487, IČ DPH: SK 2021000487, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1325/B
Spoločnosť patrí do skupiny Generali, ktorá je uvedená v talianskom zozname skupín poisťovní vedenom IVASS

Osvedčenie o poistení

Potvrdzujeme, že sme s poisteným **Techtonic, s.r.o.** IČO: **45425582**

Dňa **15.06.2018** uzatvorili poistnú zmluvu číslo **2406157879**

Poistné obdobie: od **16.06.2018** do **15.06.2019**

Základný rozsah poistenia

Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Všeobecnými poistnými podmienkami poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou poisteného VPP VZ 14 a zmluvnými ustanoveniami uvedenými v poistnej zmluve. Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu vzniknutú v súvislosti s činnosťou :

- sprotredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
- výroba elektrických zariadení v rozsahu: - objekty bez nebezpečenstva výbuchu - elektrické rozvádzače
- montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických
- Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
- Uskutočňovanie krajinno-architektonických sadovníckych diel

poistná suma	335 000,00 €	**spoluúčasť**	165,00 €	**územný rozsah**	Slovenská republika

Pripoistenia
Poistenie v základnom rozsahu sa rozširuje o nasledovné poistné riziká:

Poistenie zodpovednosti za škodu na veciach, ktoré poistený prevzal, aby na nich vykonal objednanú činnosť

limit plnenia	6 000,00 €	územný rozsah	Slovenská republika

Toto osvedčenie o poistení nadobúda platnosť len spoločne s poistnou zmluvou a Všeobecnými poistnými podmienkami poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou poisteného VPP VZ 14.

Dátumom vystavenia tohto osvedčenia o poistení strácajú platnosť všetky doteraz vydané osvedčenia o poistení vystavené k vyššie uvedenej poistnej zmluve.

V Bratislave dňa 15.6.2018

Generali Poisťovňa, a. s.
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
IČO: 35 709 332, IČ DPH: SK2021000487

0790-1

podpis)

OBEC BÁČ
osvedčuje, že tento odpis - fotokópia
dosłovne súhlasí s predloženou listinou, alebo osved. odpisom - fotokópiou
počet listov 1 počet str. 1
por.č. 39.
V Báči dňa 17.08.2018

OBEC BÁČ
1

Zmluva o dielo č. 3...../2018

uzatvorená v súlade s ustanoveniami § 535 až 556 zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ Zmluva")

Článok I.
Zmluvné strany

1.1	**Objednávateľ:**	**Obec Báč**
	Zapísaný/registrovaný:	v registri organizácii Štatistického úradu SR
	Štatutárny zástupca:	Mgr. Helena Vonyiková, starostka obce
	Adresa sídla obce:	930 30 Báč
	IČO:	00 305 251
	DIČ:	2021151726
	Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
	IBAN:	SK69 0200 0000 0000 1702 8122
	Krajina:	Slovenská republika
	Internetová adresa:	www.obecbac.sk
	Telefonický kontakt:	+ 421 31 559 82 39
	Email:	urad@obecbac.sk
	Kontaktná osoba vo veciach techn.:	Mgr. Helena Vonyiková, starostka obce

(ďalej v zmluve len „Objednávateľ " v príslušnom gramatickom tvare)

a

1.2	**Zhotoviteľ:**	**Techtonic, s. r. o.**
	Zapísaný/registrovaný:	OR Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vl. Č. 25380/T
	Štatutárny zástupca:	Mgr. Jaroslav Kovács
	Adresa sídla obce:	Hlavná 474, 925 81 Diakovce
	IČO:	45 425 582
	DIČ:	2023015269
	IČ DPH:	SK2023015269
	Bankové spojenie:	Primabanka Slovensko, a. s.
	IBAN:	SK78 3100 0000 0042 3017 4207
	Krajina:	Slovenská republika
	Internetová adresa:	www.techtonic.sk
	Telefonický kontakt:	+ 421 917 510 183
	Email:	techtonicsro@gmail.com
	Kontaktná osoba vo veciach techn.:	Mgr. Jaroslav Kovács

(ďalej v zmluve len „Zhotoviteľ" v príslušnom gramatickom tvare)

Preambula

1.3 Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto Zmluvy použil postup verejného obstarávania zadávaním podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska podľa § 113 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlásenej verejným obstarávateľom Obec Báč, 930 30 Báč, Báč 124, vo Vestníku verejného obstarávania č.98/2018 zo dňa 18.05.2018 pod značkou 7029-.WYP Podkladom pre uzatvorenie tejto Zmluvy sú súťažné podklady, výzva na predkladanie ponúk a ponuka úspešného uchádzača.

1.4 Zhotoviteľ a objednávateľ (ďalej v zmluve aj len „Zmluvné strany" v príslušnom gramatickom tvare) v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, najmä v súlade s ustanoveniami §§ 535 až 565, uzatvárajú túto Zmluvu o dielo.

1.5 Uvedení zástupcovia oboch strán vyhlasujú, že sú oprávnení túto Zmluvu podpísať a k platnosti Zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby.

1.6 **Zástupca Objednávateľa**, poverený riešením technických problémov, kontrolou vykonaných prác a predbežným prerokúvaním zmien a doplnkov diela:

Mgr. Helena Vonyiková, **tel.:** 0907931671, **e-mail:** urad@obecbac.sk

Uvedený zástupca je oprávnený vykonávať rozhodnutia, týkajúce sa:

- pozastavenia vykonávania stavebných prác alebo ich častí,
- odstránenia alebo náhrady materiálov a prác, ktoré nie sú v súlade s podmienkami zmluvy,
- vylúčenia pracovníkov Zhotoviteľa zo staveniska, ktorí hrubým spôsobom porušia predpisy a nariadenia platné pre realizáciu diela,
- pozastaviť stavebné práce.

1.7 **Zástupca Zhotoviteľa**, poverený riadením stavebných prác, koordináciou subdodávateľov a riešením všetkých problémov súvisiacich s realizáciou diela (ďalej len „stavbyvedúci"):

Ing. Patrik Pollák tel.: +421 905 54 256 e-mail: pollak@plq.sk

Títo uvedení zástupcovia sú oprávnení konať len vo veciach technických a nie sú oprávnení dohodnúť zmenu zmluvy. Zmena osôb zastupujúcich obe strany vo veciach technických, musí byť vykonaná písomne formou dodatku k tejto Zmluve.

1.8 Definície základných pojmov používaných v zmluve:

(a) Termín **„stavba"** - tento termín môže byť nazývaný aj ako „práce Zhotoviteľa" alebo „dielo" a rozumejú sa ním všetky projektové, prípravné, demolačné a stavebno-montážne práce a služby súvisiace s realizáciou predmetu diela v zmysle tejto Zmluvy a jej príloh,
(b) Termín **„stavenisko"** - priestor, na ktorom Zhotoviteľ zabezpečuje vykonávanie stavebno-montážnych a iných prác súvisiacich so zhotovením stavebného diela,
(c) Termín **„harmonogram stavebných prác"** - je časový plán, ktorý je uvedený v prílohe č.4 tejto Zmluvy. Príloha č.4 je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy, ktorá bola predložená v ponuke uchádzača a odsúhlasená verejným obstarávateľom
(d) Termín **„dokumentácia Zhotoviteľa"** - je všetka dokumentácia, dielenská alebo iná, ktorú Zhotoviteľ spracuje v súvislosti s prípravou a realizáciou diela,
(e) Termín **„zmeny"** - sú všetky zmeny a dodatky vo vzťahu k predmetu diela, špecifikované alebo vyžiadané Objednávateľom, predovšetkým zmena rozsahu diela, kvality, termínov realizácie diela.

Článok II.
Predmet zmluvy

2.1 Touto Zmluvou o dielo sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať všetky práce a dodávky v dohodnutom čase za stanovených podmienok v tejto Zmluve pre stavbu s názvom: **„CYKLOCENTRUM Báč".**

2.2 Stavba bude realizovaná v katastrálnom území obce Báč.

2.3 Predmet Zmluvy je podrobne definovaný v dokumentácii pre stavebné konanie, vypracovanej obchodnou spoločnosťou: PB PROJEKT s. r. o., spracovateľom: Ing. arch. Pavlom Bôrikom, zodpovedným autorizovaným architektom, miesto stavby: Obec Báč, parc. č.. p.č. 1/1, 1/2 a 1/3, na liste vlastníctva č. 229 v katastrálnom území obce Báč, stavba s názvom: „CYKLOCENTRUM Báč", ponukou Zhotoviteľa a požiadavkami Objednávateľa ako aj v

špecifikáciách uvedených vo výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu č. 3 tejto Zmluvy. Príloha č. 3 je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy o dielo.

2.4 Predmetom diela ďalej je:

a) dodávka diela, t.j. všetky práce a dodávky ako aj dokumenty a stanoviská v súlade s STN spojené s realizáciou diela, jeho odovzdaním a uvedením do riadnej a trvalej prevádzky, hlavne (ale nielen) materiál, prácu, stroje, dopravu, vrátane vypracovania dokladov a predpísaných atestov pre protokolárne odovzdanie diela, v požadovanom rozsahu stavby,

b) dodávky takého materiálu, ktoré nie sú uvedené v projektovej dokumentácii, ale si ich povaha diela a okolnosti výstavby diela vyžadujú. Takýmito časťami diela sú najmä, avšak, nie výlučne pomocné konštrukcie a prvky (trvalé alebo dočasné), kotevné prvky, konštrukčná výstuž, montážny materiál, požiarne utesnenie prestupov cez konštrukcie, atď., ak si to povaha diela vyžaduje,

c) predkladanie na schválenie zástupcovi Objednávateľa: technickej dokumentácie a vzoriek stavebných materiálov a výrobkov pred ich použitím a zabudovaním do diela,

d) spracovanie revíznych správ, vedenie prevádzkových denníkov a návodov na obsluhu technických zariadení dodaných v rámci realizácie stavby, potrebných k protokolárnemu odovzdaniu diela a uvedenia stavby do riadneho užívania,

e) vykonanie individuálnych skúšok zariadení a materiálov, funkčných skúšok a prevádzkových skúšok. V prípade nevyhovujúcich výsledkov je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť ich opakovanie,

f) riadne vykonanie funkčných a prevádzkových skúšok zariadení, úradných skúšok vyhradených technických zariadení o bezpečnej prevádzke stavby. Zhotoviteľ je povinný uskutočniť komplexné vyskúšanie, pričom bude v plnej výške znášať náklady na energie a prevádzkové médiá pri takýchto skúškach. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť všetky vyžadované revízne správy, osvedčenia, certifikáty a vyhlásenia o zhode týkajúce sa diela, jeho častí alebo stavebných výrobkov a predložiť k Protokolu o odovzdaní,

g) vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia (6 x paré) - je potrebné predložiť v elektronickej forme na CD/DVD nosiči a v tlačenej podobe vo formáte pdf s prehľadným zoznamom všetkých výkresov a s prehľadom zmien oproti pôvodnej dokumentácii, ktorý bude prílohou č. 11 Zmluvy o dielo, Príloha č. 11 bude neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy o dielo.

h) zaškolenie obsluhy u všetkých Zhotoviteľom dodávaných zariadení, ak si to povaha diela vyžaduje,

i) predmetom diela je aj vypracovanie a odovzdanie prevádzkového poriadku Objednávateľovi a stanovenie podmienok záručného a pozáručného servisu na časti diela, ktoré si to vyžadujú, ktorý bude prílohou Protokolu o odovzdaní diela,

j) spracovanie prehľadného kalendára pre prevádzku, údržbu a opravy diela a jeho častí. Dokumentácia bude odovzdaná v prehľadnej forme vrátane zoznamov a bude tvoriť prílohu Protokolu o odovzdaní diela,

k) spracovanie prevádzkových alebo manipulačných poriadkov oprávnenou osobou a ich schválenie v prípade, že si to prevádzka diela alebo jeho časti vyžaduje. Plán technických prehliadok musí byť zostavený tak, aby na všetky časti diela bola vykonaná prehliadka 3 mesiace pred ukončením záruky, ktorý bude prílohou Protokolu o odovzdaní diela,

l) predmetom diela je taktiež prvá údržba, záručné opravy a servis všetkých mechanických, elektrických, tlakových a obslužných inštalácií predmetu diela po dobu 1 roka od odovzdania diela, ak si to povaha diela vyžaduje. Náklady s tým spojené sú súčasťou ceny diela,

m) čistenie staveniska, odvoz odpadu a nepoužitého materiálu, udržiavanie poriadku na stavenisku, čistenie plôch a komunikácií, ktoré boli znečistené v dôsledku prác Zhotoviteľa,

n) **spracovanie kontrolného a skúšobného plánu** pre realizáciu stavby podľa § 13 zákona č. 254/1998 Zb. s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách ako aj jej pravidelné vyhodnocovanie a plnenie, ktorý bude prílohou č. 6 tejto Zmluvy,

p) výkon koordinácie na stavenisku z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v rozsahu podľa § 3 a § 6 zákona č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko,

r) potvrdenie správcu skládky o prijatí stavebných odpadov, ktorý bude prílohou Protokolu o odovzdaní diela.

2.5 Ak dôjde pri realizácii diela k akýmkoľvek zmenám, doplnkom alebo rozšíreniu predmetu diela, vyplývajúcich z podmienok pri realizácii diela alebo z odborných znalostí Zhotoviteľa, predpokladá sa, že práce a dodávky realizované boli v predmete diela a v jeho cene zahrnuté. Zhotoviteľ má rozsiahle skúsenosti v oblasti zmlúv dohodnutých na pevnú cenu pre stavby a je dostatočne oboznámený so špecifickými podmienkami staveniska a so zmluvnými dokumentmi, ktoré ho kvalifikujú k oceneniu projektu vrátane akejkoľvek položky požadovanej právnymi predpismi, zvykom a praxou, ktoré nie sú identifikované v zmluvných dokumentoch. Zhotoviteľ ukončil hĺbkovú prípravu zmluvnej dokumentácie a potvrdzuje, že jeho cena zahŕňa prvky a materiály, či už to bolo popísané alebo nie. Zhotoviteľ potvrdzuje, že jeho zmluvná cena plne zahŕňa všetky predpokladané položky, očakávané skúseným zmluvným partnerom pre projekt takéhoto charakteru.

2.6 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky subdodávateľské práce Zhotoviteľa a nesie za ne záruku v plnom rozsahu podľa Článku XI. tejto Zmluvy.

2.7 Zhotoviteľ zaväzuje a ručí za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Ak tak Zhotoviteľ urobí, je povinný na písomné vyzvanie Objednávateľa vykonať okamžite nápravu tak, aby Objednávateľ ani iný subjekt z tohto titulu neutrpel žiadnu ujmu. Pred fyzickým zahájením každej práce je potrebné mať odsúhlasenú dielenskú dokumentáciu a technologický postup realizácie diela stavebným dozorom Objednávateľa. Technologický postup realizácie diela je prílohou č.5 tejto Zmluvy.

2.8 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť Objednávateľovi najneskôr do 30 kalendárnych dní po odovzdaní diela vyhotoveného podľa tejto Zmluvy i projektovú dokumentáciu skutočného stavu diela v súlade s bodom 2.4 písm. g) Článku II.

2.9 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, ktoré má vykonať, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky nevyhnutné k realizácii diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na realizáciu diela nevyhnutné. Cena diela (ako je stanovená touto Zmluvou) odráža všetky podmienky staveniska a situácie i tie, ktoré skúsený Zhotoviteľ má odôvodnene predvídať. Pokiaľ Zhotoviteľ Objednávateľovi písomne neoznámil v ponukových podkladoch rozoznateľné nesprávnosti, nezrovnalosti, nejasnosti, neúplnosti, medzery a ostatné nedostatky a nevzniesol ani námietky, či nevyjadril pochybnosti, má sa za to, že v prípade, ak takéto skutočnosti existujú, sú súčasťou stanovenej ceny.

2.10 Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas zhotovené dielo protokolárne prevziať a stanovenú cenu za dielo uvedenú v Článku IV. tejto Zmluvy Zhotoviteľovi zaplatiť.

Článok III.
Čas plnenia

3.1 Zhotoviteľ zahájí prípravné a stavebné práce prevzatím staveniska podľa bodu 7.2 Článku VII. tejto Zmluvy. Stavebné práce na realizácii diela zahájí najneskôr do 7 kalendárnych dní od prevzatia staveniska. Ak nezahájí Zhotoviteľ práce na realizáciu diela po prevzatí staveniska ani do 14 kalendárnych dní, a to z dôvodov, ktoré sú na jeho strane, bude to považované za podstatné porušenie zmluvných podmienok Zhotoviteľom, na základe čoho je Objednávateľ oprávnený od tejto Zmluvy jednostranne odstúpiť.

3.2 Ak Zhotoviteľ nezahájí stavebné práce v dohodnutom termíne v zmysle bodu 3.1 tohto Článku, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške **200 Eur za každý deň omeškania** (rozumie sa cena vyjadrená v EUR bez dane z pridanej hodnoty „DPH"), a to od prvého dňa omeškania.

3.3 Zhotoviteľ dokončí a zhotoví dielo bez zjavných nedostatkov a pripraví dielo na odovzdanie Objednávateľovi **do 89 kalendárnych dní** odo prevzatia staveniska podľa tejto Zmluvy. Ak Zhotoviteľ ukončí a odovzdá dielo pred dohodnutým termínom platí, že finančné vyrovnanie je Objednávateľ oprávnený vykonať tak, akoby dielo, ktorým je stavba, bola dokončená v dohodnutom termíne ukončenia.

3.4 Súčasťou tejto Zmluvy o dielo je aj harmonogram realizácie stavebných prác, ktorý tvorí prílohu č. 4 tejto Zmluvy. Pre prípad potreby zmeny harmonogramu počas platnosti a účinnosti zmluvy, je nutné každú zmenu v harmonograme objednávateľom odsúhlasiť a následne formou dodatku/kov k tejto Zmluve podpísať oboma zmluvnými stranami.

3.5 **Termíny uvedené v harmonograme realizácie stavebných prác, sú pre Zhotoviteľa záväzné.** Ak dôjde v priebehu prác zavinením Zhotoviteľa k oneskoreniu s dokončením prác podľa harmonogramu dlhšiemu než 45 dní, je Objednávateľ oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť za podstatné porušenie tejto Zmluvy.

3.6 Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s odovzdaním diela, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške **200 EUR za každý deň omeškania** (rozumie sa cena vyjadrená v EUR bez dane z pridanej hodnoty „DPH"). Týmto ustanovením o zmluvnej pokute nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody a ušlého zisku, ani ich výška, ktoré mu vzniknú oneskorením Zhotoviteľa.

Článok IV.
Cena diela

4.1 Cena diela je stanovená na základe cenovej ponuky Zhotoviteľa v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, ktorá je uvedená v položkovitom rozpočte ceny diela, podrobne uvedenej v nacenenom výkaze výmer, ktorý je prílohou č.3 tejto Zmluvy a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť. Ceny za stavebné a inžinierske objekty a prevádzkové súbory, ako i za dielo ako celok, sú limitné a neprekročiteľné počas lehoty stanovenej podľa bodu 3.3 Článku III. Pokiaľ nie je v tejto Zmluve uvedené inak, zahrňuje táto cena všetko, čo je k zhotoveniu diela potrebné a to predovšetkým:

a) nákladov na riadne dokončenie diela a funkčné skúšky,
b) nákladov na zriadenie dočasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia a strážením vrátane prejednania a úhrady potrebných poplatkov (energie, telefón, vodu,...), skládok a nákladov s tým spojených,
c) dočasného záberu iných plôch potrebných pre realizáciu diela poplatkov za nich, vrátane nákladov na vytýčenie a ochranu podzemných inžinierskych sietí,
d) všetkých súbežných nárokov Zhotoviteľa, ako aj obchodných prirážok,
e) nákladov na dopravu a colné poplatky,
f) nákladov a poplatkov za odvoz prebytočného materiálu, odpadu a sute z realizácie diela,
g) nákladov na výrobnú dokumentáciu, ktorá bude vyhotovená na základe dokumentácie pre výberové konanie či realizačnej dokumentácie,
h) nákladov na dokumentáciu skutočného vyhotovenia diela,
i) nákladov na skúšky a vyhodnotenie akosti, nákladov na vykonanie a vyhodnotenie funkčných skúšok (včítane nákladov na energiu) a na odborné posudky, osvedčenia, skúšky a merania, ktorými bude potvrdené splnenie parametrov uvedených v zmluvnej dokumentácii,
j) nákladov na návody a manuály k prevádzke a údržbe v troch vyhotoveniach v slovenskom jazyku,
k) nákladov na všetky práce vykonávané za účelom splnenia podmienok uvedených v stavebných povoleniach, vrátane geologických, geodetických a iných meraní a prieskumov, (ak relevantné)
l) nákladov na poistenie,
m) zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany.

Zhotoviteľ v tejto súvislosti prehlasuje, že je plne oboznámený z rozsahom a povahou predmetu diela a že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého a dočasného charakteru, ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie Zmluvy a že pri stanovení ceny:

a) prekontroloval zadanie,
b) preveril miestne podmienky,
c) v zmluvných podmienkach uplatnil všetky svoje požiadavky na Objednávateľa známe ku dňu uzavretia tejto Zmluvy.

4.2 Jednotkové ceny v ponuke sú pevné a obsahujú všetky náklady, nevyhnutné na realizáciu diela v cenovej úrovni k dátumu odovzdania diela a zisk Zhotoviteľa. Jednotkové ceny sú uvedené a dohodnuté bez dane z pridanej

hodnoty. Tieto jednotkové ceny majú záväzný charakter pre prípadné odpočty z ceny alebo pre oceňovanie dodatočných prác vyžiadaných Objednávateľom.

Celková cena diela je stanovená v mene EUR, na základe cenovej ponuky Zhotoviteľa nasledovne:

Cena diela v EUR bez DPH: 178 291,41 € (slovom: stosedemdesiatosemtisíc dvestodeväťdesiatjeden eur a štyridsaťjeden centov),

K cene bude pripočítaná DPH podľa aktuálneho platného znenia zákona o DPH, (sadzba DPH vyjadrená v % a výška DPH vyjadrená v mene EUR)
DPH 20 % v EUR 35 658,28 (slovom: tridsaťpäťtisíc šesťstopäťdesiatosem eur a dvadsaťosem centov),

Cena diela v EUR s DPH: 213 949,69 € (slovom: dvestotrinásťtisíc deväťstoštyridsaťdeväť ezr a šesťdesiatdeväť centov).

Táto cena je stanovená ako cena maximálna a nesmie byť prekročená.

4.3 Cena môže byť prekročená len v týchto doleuvedených prípadoch:

a) ak Objednávateľ bude požadovať vykonanie dodatočných prác, ktoré nie sú predmetom projektovej dokumentácie alebo z nej podľa obvyklých zásad nevyplýva vykonanie týchto prác,

b) ak v priebehu výstavby dôjde k zmenám DPH.

4.4 Ak sa niektoré práce alebo činnosti uvedené v položkovom rozpočte nevykonajú zo strany Zhotoviteľa, pretože sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné, budú tieto práce z ceny diela odpočítané a to v stanovenej cene podľa položkového rozpočtu podľa bodu 4.2 tohto Článku.

4.5 Ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do rozpočtu, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia Zmluvy, môže sa Zhotoviteľ domáhať primeraného zvýšenia celkovej ceny o takto vzniknuté práce nad rámec rozpočtu. Práce nad rámec rozpočtu môžu byť vykonané výlučne na základe písomne uzavretého a očíslovaného dodatku k tejto Zmluve. Takáto zmena pôvodnej Zmluvy o dielo musí byť v súlade s ustanovením § 18 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO").

4.6 V prípade vyskytnutia sa prác definovaných v bodoch 4.5 a 4.6 tohto Článku sa tieto práce vzájomne započítajú.

4.7 Postup úpravy ceny pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podľa Zmluvy o dielo bude nasledovný:

a) každá zmena vyvolaná Objednávateľom oproti nacenenému výkazu výmer (ďalej rozpočet), bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami Zhotoviteľa, Objednávateľa, projektanta/architekta a v prípade potreby aj inými účastníkmi výstavby,

b) v prípade súhlasu zmluvných strán uvedených v bode 4.7 písm. a) so zmenou, vypracuje Zhotoviteľ dodatok k rozpočtu, ktorý bude obsahovať:

- rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, cenu jednotlivých dodatkov k rozpočtu a cenu spolu,
- rekapituláciu ceny dodatkov k rozpočtu,
- položkovite ocenený výkaz výmer naviac prác,
- položkovite odpočet ceny menej prác,
- sprievodnú správu,
- kópiu zápisov zo stavebného denníka,
- ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky,...) objasňujúce predmet dodatku rozpočtu.

4.8 Pri nacenení výkazu výmer pre „práce nad rámec rozpočtu", bude Zhotoviteľ používať ceny nasledovne:

a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v položkovitom rozpočte ceny Zmluvy bude používať ceny z položkovitého rozpočtu podľa tejto Zmluvy,

b) pri položkách, ktoré sa v položkovitom rozpočte tejto Zmluvy nevyskytovali, je Zhotoviteľ povinný predložiť osobitnú kalkuláciu ceny položiek v prílohe príslušného dodatku. Zhotoviteľ je povinný oceniť položky rozpočtu v rámci stavebného objektu, podľa položkovitých smerných cien euro – sadzobníka CENEKON pre navrhovanie ponukových cien vo výstavbe v cenách aktuálneho obdobia.

4.9 Zhotoviteľ predloží dodatok/dodatky k rozpočtu Objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom Objednávateľ ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu v lehote do 10 kalendárnych dní. Dodatok k rozpočtu, odsúhlasený zo strany Objednávateľa i Zhotoviteľa bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podľa tejto Zmluvy v znení dodatku/kov

4.10 V návrhu dodatku k tejto Zmluve uvedie Zhotoviteľ naposledy dohodnutú cenu s označením, kde bola táto cena dohodnutá, podľa odsúhlasených dodatkov k rozpočtom.

4.11 Dodatok k tejto Zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny ceny pri príslušnom objekte, bude oprávňovať Zhotoviteľa k uplatňovaniu zmenenej ceny vo faktúre.

Článok V.
Fakturácia, zálohy

5.1 Ak nedôjde medzi obidvomi stranami k dohode pri odsúhlasení množstva alebo druhu dodaných prác, je Zhotoviteľ oprávnený fakturovať len tie práce, pri ktorých nedošlo k rozporu. Ak bude faktúra Zhotoviteľa obsahovať i práce, ktoré neboli Objednávateľom odsúhlasené, je Objednávateľ oprávnený uhradiť len tú časť faktúry, s ktorou súhlasí. Na zvyšnú časť faktúry nemôže Zhotoviteľ uplatňovať žiadne majetkové sankcie, vyplývajúce z peňažného dlhu Objednávateľa.

5.2 Objednávateľ uhradí faktúru/faktúry Zhotoviteľa najneskôr do 14 dní po jej doručení, pričom za termín úhrady faktúry/faktúr je považovaný deň odpisu príslušnej čiastky z účtu Objednávateľa.

5.3 Zhotoviteľ fakturuje všetky vykonané práce podľa bodu 5.1 tohto Článku vždy po riadne ukončenom kalendárnom mesiaci počas trvania tejto Zmluvy v súlade s bodom 5.6 tohto Článku. Jednotlivé faktúry musia spĺňať náležitosti daňového dokladu a aj náležitosti v zmysle § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

5.4 Ak dôjde zo strany Objednávateľa k omeškaniu pri úhrade faktúry, je Objednávateľ povinný zaplatiť Zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške **0,05 % z fakturovanej sumy** (rozumie sa cena vyjadrená v mene EUR bez DPH) za každý deň omeškania.

5.5 Objednávateľ je oprávnený vykonávať kontrolu všetkých cien materiálov a akýchkoľvek subdodávateľských faktúr. Ak toto svoje právo uplatní, je povinný tak učiniť písomne, pričom Zhotoviteľovi vopred oznámi, ktoré doklady požaduje predložiť. Zhotoviteľ je potom povinný k súpisu vykonaných prác priložiť faktúry za materiál alebo faktúry subdodávateľov. Bez týchto dokladov bude jeho faktúra neplatná.

5.6 Podkladom pre vystavenie faktúr bude súpis skutočne vykonaných prác a dodávok zaevidovaných v stavebnom denníku, ktoré budú odsúhlasené stavebným dozorom objednávateľa a stavbyvedúcim Zhotoviteľa. Stavebný dozor a stavbyvedúci svojimi podpismi zaručujú, že fakturované stavebné práce boli skutočne realizované podľa schválenej projektovej dokumentácie a ocenené položkou zo schváleného rozpočtu a boli zrealizované v požadovanej kvalite a z predpísaných materiálov. Jednotlivé položky v prílohách sa nebudú uvádzať kumulovane, ale položkovite sa uvedú v jednotkových množstvách a jednotkových cenách.

5.7 Faktúra musí obsahovať všetky nároky Zhotoviteľa s tým, že budú samostatne oddelené platby za vykonané práce v zmysle predloženeného naceneného výkazu výmer a za prípadné dodatočné práce nad rámec rozpočtu, ktoré však musia byť predmetom dodatku k tejto Zmluve. Každá faktúra bude predložená Objednávateľovi doporučene poštou alebo osobne v lehote do 7. kalendárnych dní po ukončenom kalendárnom mesiaci v šiestich vyhotoveniach. Osobné prevzatie faktúry potvrdzuje Objednávateľ alebo oprávnená osoba Objednávateľa.
Zhotoviteľ je povinný v texte faktúry uvádzať aj tieto údaje:
a) názov operačného programu .....
b) názov projektu .....
c) kód projektu .....
d) číslo a názov zmluvy .....

e) označenie faktúra a jej číslo .....
f) špecifikácia plnenia v zmysle detailného rozpočtu označená až na úroveň čísla a názvu položkovitého výdavku v rozsahu objemu vykonaných a odsúhlasených prác v prílohe ako súpis prác.....
g) špecifikácia platby (názov banky Zhotoviteľa) .....
h) číslo účtu Zhotoviteľa v tvare IBAN .....
i) špecifikácia predmetu plnenia formou prílohy vrátane fotodokumentácie na CD .....
j) pečiatka a podpis oprávnenej osoby Zhotoviteľa .....
k) dátum vystavenia dokladu Objednávateľovi (odtlačok pečiatky a podpis) .....

V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti tohto bodu zmluvy alebo bude obsahovať nesprávne uvedené údaje je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na prepracovanie alebo doplnenie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia takto opravenej alebo doplnenej faktúry.
Zhotoviteľ je povinný súpis prác položkovitého rozpočtu obsahujúci názvy objektov, položiek, jednotkové ceny, množstvá, rozmery, sumy zrealizovaných položiek predkladať s označením, razítkom, podpisom zhotoviteľa a so schválením stavebného dozora objednávateľa vo forme jeho podpisu a pečiatky na každom liste súpisu, je povinný aj predložiť na CD/DVD fotodokumentáciu zhotoveného diela a/alebo časti diela vzťahujúceho sa k predkladanému súpisu.

5.8 Konečná faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie diela. Úhrada konečnej faktúry celého diela je podmienená riadnym vykonaním celého diela a jeho odovzdaním a prevzatím v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, po odstránení všetkých vád a nedorobkov uvedených v odovzdávacom protokole. Po splnení uvedených podmienok zhotoviteľ vystaví do 7 kalendárnych dní konečnú faktúru celého diela, ktorú objednávateľ uhradí. Prílohami ku konečnej faktúre je protokol o odovzdaní a prevzatí diela a súpis všetkých už objednávateľom uhradených faktúr, ako aj potvrdenie o odstránení vád a nedorobkov.

5.9 V prípade, že Objednávateľovi vznikne podľa tejto Zmluvy nárok na zmluvnú pokutu alebo inú majetkovú sankciu voči Zhotoviteľovi, je Objednávateľ oprávnený nasledujúcu faktúru Zhotoviteľa za vykonané práce vrátiť a požadovať úpravu fakturovanej čiastky tak, že fakturovaná čiastka bude znížená o vzniknutú majetkovú sankciu. Zhotoviteľ je povinný takúto požiadavku akceptovať.

5.10 Objednávateľ si vyhradzuje právo na kontrolu plnenia vykonávania platieb Zhotoviteľa za vykonané práce pri rozhodujúcich subdodávkach. V prípade, že nedodržanie týchto zmluvných záväzkov medzi Zhotoviteľom a rozhodujúcimi subdodávateľmi by vážne ohrozilo zmluvný termín dokončenia diela, má Objednávateľ právo vykonať platby za vykonané práce priamo týmto subdodávateľom. O takto vykonané platby sa zníži priama úhrada Zhotoviteľovi.

Článok VI.
Stavebný denník

6.1 Zhotoviteľ je povinný viesť, odo dňa prevzatia staveniska, o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy. Najmä je povinný zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, počet osôb na stavbe, počet odpracovaných hodín, klimatické podmienky a pod. Povinnosť viesť stavebný denník končí odovzdaním a prevzatím diela.

6.2 V stavebnom denníku musí byť uvedené okrem iného:

- názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) Zhotoviteľa,
- názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) Objednávateľa,
- názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) spracovávateľa PD,
- identifikačné údaje stavby podľa projektu,
- prehľad všetkých vykonaných skúšok akosti,
- zoznam dokumentácie stavby vrátane všetkých zmien a doplnkov,
- zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa stavby.

6.3 Všetky listy stavebného denníka musia byť očíslované.

6.4 Zápisy do stavebného denníka čitateľne vykonáva a podpisuje za Zhotoviteľa stavbyvedúci vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy len

Objednávateľ, prípadne ním poverený zástupca, spracovateľ projektovej dokumentácie alebo príslušné orgány štátnej správy.

6.5 Ak nesúhlasí stavbyvedúci Zhotoviteľa so zápisom, ktorý vykonal Objednávateľ alebo ním poverený zástupca, prípadne spracovávateľ projektu do stavebného denníka, musí k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko najneskôr do troch pracovných dní odo dňa zápisu, inak sa predpokladá, že s uvedeným zápisom súhlasí.

6.6 Objednávateľ je povinný vyjadrovať sa k zápisom v stavebnom denníku, vykonaných Zhotoviteľom, najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa, inak sa predpokladá, že s uvedeným zápisom súhlasí. Pre prípadné dodatočné práce nad rámec rozpočtu, ktoré musia byť predmetom dodatku/kov, bude vedený samostatný stavebný denník dodatočných prác – prác nad rámec rozpočtu..

6.7 Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale môžu slúžiť ako podklad pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Článok VII.
Stavenisko

7.1 Staveniskom sa rozumie priestor určený projektovou dokumentáciou alebo iným dokumentom pre stavbu a pre zariadenie staveniska.

7.2 Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa účinnosti tejto Zmluvy.

7.3 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť riadne vytýčenie staveniska a počas výstavby sa riadne starať o základné smerové a výškové body a to až do odovzdania diela Objednávateľovi. Zhotoviteľ zabezpečí i podrobné vytýčenie jednotlivých objektov a zodpovedá za jeho správnosť. Práce s tým spojené sú súčasťou navrhnutej ceny. Posledná veta platí i pre body 7.4, 7.5, a 7.6 tohto Článku.

7.4 Zhotoviteľ je povinný oboznámiť sa po prevzatí staveniska s rozmiestením a trasou prípadných podzemných vedení na stavenisku, verejnou zeleňou a inými cudzími objektmi a tieto buď vhodným spôsobom preložiť alebo chrániť, aby v priebehu realizácie diela nedošlo k ich poškodeniu.

7.5 Všetky potrebné povolenia na užívanie verejných plôch, prípadne na rozkopávky alebo prekopy verejných komunikácií, zabezpečuje Zhotoviteľ a hradí aj všetky prípadné poplatky.

7.6 Ak v súvislosti so zahájením prác na stavenisku bude potrebné umiestiť alebo premiestiť dopravné značky podľa predpisu o pozemných komunikáciách, zaobstará tieto práce Zhotoviteľ. Zhotoviteľ ďalej zodpovedá i za umiestňovanie, premiestňovanie a udržiavanie dopravných značiek a dočasného dopravného značenia v súvislosti s priebehom vykonávania prác.

7.7 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok a čistotu a je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté pri vykonávaní prác. Ak nebude napriek písomnej výzve Zhotoviteľ toto dodržiavať, zabezpečí tieto práce Objednávateľ a náklady bude uplatňovať u Zhotoviteľa (zníženou úhradou fakturovaných platieb, t.j. jednostranným zápočtom).

7.8 Objednávateľ má právo nezahájiť preberacie konanie diela resp. nepotvrdiť zisťovací protokol, ak nie je na stavenisku poriadok, najmä usporiadaný zvyšný materiál, alebo ak nie je odstránený zo staveniska odpad vzniknutý pri stavebných prácach a podobne.

7.9 Najneskôr do 10 dní po odovzdaní a prevzatí diela je Zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko a upraviť ho tak, ako určuje projektová dokumentácia. Ak stavenisko nebude v dohodnutom termíne vypratané alebo upravené do dohodnutého stavu, Objednávateľ je oprávnený účtovať Zhotoviteľovi **zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR** (rozumie sa cena vyjadrená v EUR bez dane z pridanej hodnoty „DPH"), za každý deň, počas ktorého bude stavenisko užívať neoprávnene, a to až do dňa vypratania staveniska.

Článok VIII.
Vykonávanie diela, zmluvné pokuty

8.1 Zhotoviteľ je povinný vyzvať Objednávateľa najmenej 2 pracovné dni vopred ku kontrole a k prevereniu všetkých vykonaných prác, ktoré v ďalšom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak tak neurobí, je povinný na žiadosť Objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté, alebo ktoré sa stali neprístupnými na svoje náklady. V prípade ak sa Objednávateľ do 3 pracovných dní od výzvy na stavenisko nedostaví, je Zhotoviteľ oprávnený pokračovať v prácach, resp. Objednávateľom požadované neskoršie odkrytie prác v takomto prípade hradí Objednávateľ. Objednávateľ môže určiť svojho zástupcu vo veciach technických alebo stavebný dozor, ktorý bude k dispozícii počas celej doby plnenia Zmluvy a ktorý bude aspoň raz denne kontrolovať priebeh a kvalitu realizovaných prác a dodávok. .Objednávateľ má právo robiť si zo stavebného denníka fotokópie.

8.2 Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v mieste staveniska, predovšetkým v zmysle nariadenie vlády SR č. 510/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a zabezpečí vybavenie ich vybavenie ochrannými pomôckami. V prípade ich nedodržiavania sa Zhotoviteľ zaväzuje uhradiť **zmluvnú pokutu 500 EUR** (rozumie sa cena vyjadrená v EUR bez dane z pridanej hodnoty „DPH"), za každý dokázaný prípad. Všetci pracovníci Zhotoviteľa ako aj ich subdodávatelia budú riadne označení príslušnosťou ku svojmu zamestnávateľovi a budú používať ochranné pracovné prostriedky nevyhnutné k vykonávaniu prác: reflexné vesty, pevnú obuv a helmu. Ďalej sa Zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať hygienické predpisy.

8.3 Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov je Zhotoviteľ na požiadanie Objednávateľa povinný tomuto bezodkladne predložiť. Zhotoviteľ je v súlade s § 551 Obchodného zákonníka povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov daných mu Objednávateľom na vyhotovenie diela, ak Zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.

8.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo v najvyššej možnej kvalite a berie na vedomie rozsah investície objednávateľa a záujem na najvyššej možnej kvalite vyhotovenia. Objednávateľ je oprávnený priebežne vykonávať kontrolu realizácie diela, pokiaľ zistí porušenie povinností Zhotoviteľa pri realizácii diela, je oprávnený realizáciu diela zastaviť, alebo ju obmedziť. V prípade zistenia nesprávnych postupov, alebo použitia nesprávnych alebo nevhodných materiálov, alebo materiálov nezodpovedajúcich vzorkám (etalónom), je Zhotoviteľ povinný vady diela odstraňovať priebežne, už počas realizácie diela

8.5 Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky záväzné a aj doporučené STN, bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti. Ak porušením týchto predpisov vznikne akákoľvek škoda, nesie všetky vzniknuté náklady Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je tiež povinný realizovať dielo tak, aby prístup verejnosti k stavbe, zásobovacieho systému a prístup záchranných či požiarnych zložiek a užívanie stavby nebolo nad mieru prípustnú zákonom znemožnené, resp. obmedzované.

8.6 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži počas realizácie diela až do riadneho protokolárneho odovzdania diela Objednávateľovi. Zhotoviteľ taktiež zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za ochranu proti nepriaznivým poveternostným vplyvom, za vhodné oplotenie, označenie výstražnými tabuľami a výstražnými páskami, ako aj za škody vzniknuté porušením svojich povinností tak na majetku objednávateľa ako aj tretích osôb podľa § 373 a násl. Obchodného zákonníka.

8.7 Ak činnosťou Zhotoviteľa dôjde k spôsobeniu škody Objednávateľovi alebo iným subjektom z dôvodu opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienok vyplývajúcich zo zákona, STN alebo iných noriem, alebo vyplývajúcich z tejto zmluvy je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu túto škodu odstrániť, a ak to nie je možné, tak dokázanú škodu finančne uhradiť. Všetky náklady s tým spojené nesie Zhotoviteľ.

8.8 Pre zabezpečenie rizika v zmysle bodu 8.7 je Zhotoviteľ povinný do 7 kalendárnych dní po podpísaní zmluvy predložiť overenú kópiu dokladu/poistnú zmluvu alebo potvrdenie poisťovne o tom, že má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou na min. 180 000 EUR, ktorá bude prílohou č. 9 tejto Zmluvy o dielo.

8.9 V prípade nepredloženia dokladu podľa bodu 8.8 tohto Článku, je Objednávateľ oprávnený jednostranne odstúpiť od tejto Zmluvy za podstatné porušenie zmluvnej podmienky Zhotoviteľom

8.10 Zhotoviteľ vymenuje zodpovedného a kompetentného zástupcu, ktorý bude trvalo riadiť práce na stavenisku. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť zástupcu, eventuálne po predchádzajúcom upozornení požadovať výmenu skôr schváleného zástupcu. Objednávateľ môže takisto požiadať Zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z práce na diele ktorúkoľvek osobu zamestnanú Zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľom, ktorá podľa názoru Objednávateľa zneužíva svoju funkciu, alebo je nespôsobilá, alebo je nedbalá v riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na stavenisku je považovaná Objednávateľom za nežiadúcu. Osoba, takto odvolaná z práce na diele, bude Zhotoviteľom čo najskôr nahradená inou osobou.

8.11 Zhotoviteľ garantuje, že použité materiály, výrobky a technológie budú schválené pre územie Slovenskej republiky a s povoleným dovozom.

8.12 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť upratanie a likvidáciu všetkých odpadov zo svojej činnosti a činnosti priamych dodávateľov Objednávateľa podľa príslušných záväzných predpisov a nariadení.

Článok IX.
Subdodávatelia

9.1 V prílohe č.7 sú uvedené údaje o všetkých známych subdodávateľoch Zhotoviteľa, ktorí sú známi v čase uzavierania tejto Zmluvy a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, ako aj druh a rozsah činností, ktoré budú pri plnení tejto Zmluvy zabezpečovať. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi oznámiť akúkoľvek zmenu údajov u subdodávateľov uvedených v prílohe č. 7, a to bezodkladne. Ak nie je niektorý zo subdodávateľov známy v okamihu podpisu tejto Zmluvy, doplnenie tohto subdodávateľa do zoznamu podľa tohto článku je možné iba dodatkom k tejto Zmluve, po odsúhlasení Objednávateľom.

9.2 Ak má Zhotoviteľ v úmysle čiastočne zadať svoju prácu ďalším subdodávateľom, môže tak urobiť iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa.

9.3 Zhotoviteľ za plnenie subdodávateľov nesie zodpovednosť v plnom rozsahu tak, ako keby predmet Zmluvy vykonával sám.

9.4 Subdodávateľ alebo subdodávateľ podľa osobitného predpisu, ktorý podľa § 11 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora upravuje osobitný predpis podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

9.5 Pokiaľ Zhotoviteľ nedodrží dohodnutý záväzok v bode 9.1 tohto Článku, považuje sa to za závažné porušenie zmluvných podmienok. Objednávateľ je oprávnený žiadať zaplatenie zmluvnej pokuty **vo výške 5 % z celkovej ceny diela.**

Článok X.
Odovzdanie diela, vady diela

10.1 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi najneskôr 10 dní vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Objednávateľ je potom povinný najneskôr do troch dní od termínu pripravenosti na odovzdanie stanoveného Zhotoviteľom zahájiť preberacie konanie a riadne v ňom pokračovať.

10.2 Ak Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi, že dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom konaní sa zistí, že dielo nie je podľa podmienok tejto Zmluvy ukončené alebo pripravené na odovzdanie, je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi všetky náklady tým vzniknuté a **zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR** (rozumie sa cena vyjadrená v EUR bez dane z pridanej hodnoty „DPH")

10.3 Zhotoviteľ je povinný pripraviť a doložiť k Protokol o prebratí a odovzdaní diela:

- zápisy a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov (certifikáty),
- zápisy o preverení rozvodov, prác a konštrukcií zakrytých v priebehu prác,
- zápisy o vyskúšaní nainštalovaných zariadení, o vykonaných revíznych a prevádzkových skúškach, ak relevantné

- stavebný denník (prípadne denníky),
- celkovú fotodokumentáciu z realizácie stavebných prác,
- podrobný číslovaný zoznam odovzdávaných dokladov.

Bez týchto dokladov sa dielo nebude považovať za dokončené a schopné odovzdania. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je i Protokol o prebratí a odovzdaní diela, ktorý bude tvoriť príloha č. 10.

10.4 O priebehu preberacieho konania vyhotoví Objednávateľ zápis, v ktorom sa okrem iného uvedie i súpis nedostatkov a drobných chýb, ak ich dielo obsahuje, s termínom ich odstránenia. Ak Objednávateľ odmietne dielo prevziať, je povinný uviesť do zápisu svoje dôvody.

10.5 Dielo je považované za ukončené po ukončení všetkých prác uvedených v Článku II. tejto Zmluvy a Zhotoviteľ odovzdal Objednávateľovi doklady uvedené 10.3. tohto Článku v súlade s 2.4 a 2.7 Článku II tejto Zmluvy. Ak sú v tejto Zmluve použité termíny ukončenie diela alebo deň odovzdania, rozumie sa tým deň, v ktorom dôjde k podpisu odovzdávacieho protokolu oboma zmluvnými stranami. Po dokončení diela Zhotoviteľ predloží aj ďalšie podklady potrebné ku kolaudačnému konaniu.

10.6 Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v zápise o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu) dokončeného diela. Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia. Objednávateľovi vzniká povinnosť na úhradu zúčtovacej faktúry až po odstránení všetkých vád a nedorobkov.

10.7 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených projektovou dokumentáciou, touto Zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi, ako aj neodôvodnená alebo neodôvodniteľná nefunkčnosť diela alebo ktorejkoľvek jeho časti. Za vadu diela sa vzhľadom na jeho charakter a význam pre objednávateľa považujú aj estetické nedostatky a poškodenia použitých materiálov a pochybenia pri ich zabudovávaní spôsobujúce estetické vady.

10.8 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu

10.9 Ak Zhotoviteľ neodstráni všetky nedostatky a drobné chyby v dohodnutom termíne, je povinný zaplatiť Objednávateľovi **zmluvnú pokutu 200 EUR** (rozumie sa cena vyjadrená v EUR bez dane z pridanej hodnoty „DPH") za každú chybu a deň omeškania s jej odstránením. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo vykazujúce nedostatky alebo drobné vady.

10.10 Zhotoviteľ je povinný v primeranej lehote odstrániť nedostatky alebo drobné vady i keď by sa domnieval, že za uvedené nedostatky nezodpovedá. Náklady na odstránenie v týchto sporných prípadoch nesie až do rozhodnutia súdu Zhotoviteľ. Ak nepristúpi Zhotoviteľ k odstráneniu nedostatkov a drobných vád v primeranej lehote podľa povahy nedostatkov alebo vád, najneskôr však do 7 dní po písomnom vyzvaní Objednávateľa, zjednávajú obe strany **zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR** (rozumie sa cena vyjadrená v EUR bez dane z pridanej hodnoty „DPH") za každý deň, o ktorý Zhotoviteľ k ich odstráneniu pristúpi neskôr.

Článok XI.
Záruka

11.1 Zhotoviteľ poskytuje na predmet diela špecifikovaného v Článku II. záruku v dĺžke 60 mesiacov.

11.2 Objednávateľ je povinný vady písomne reklamovať u Zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. V reklamácii musia byť vady popísané a uvedené, ako sa prejavujú. Ďalej v reklamácii môže Objednávateľ uviesť svoje požiadavky, akým spôsobom požaduje vadu odstrániť alebo či požaduje finančnú náhradu.

11.3 Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 7 dní po doručení reklamácie písomne oznámiť, či reklamáciu uznáva, akú lehotu navrhuje pre odstránenie vád alebo z akých dôvodov reklamáciu neuznáva. Ak tak neurobí, predpokladá sa, že reklamáciu Objednávateľa uznáva.

11.4 Reklamáciu je možné uplatniť najneskôr do posledného dňa záručnej lehoty, pričom i reklamácia odoslaná Objednávateľom v posledný deň záručnej lehoty sa považuje za včas uplatnenú.

11.5 Zhotoviteľ je povinný pristúpiť neodkladne k odstraňovaniu reklamovanej vady, najneskôr však do 7 dní po doručení reklamácie, a to i v prípade, že reklamáciu neuznáva. Ak tak neurobí, je povinný uhradiť objednávateľovi **zmluvnú pokutu 500 EUR** (rozumie sa cena vyjadrená v EUR bez dane z pridanej hodnoty „DPH")za každý deň, o ktorý k odstráneniu vád pristúpi neskôr. Objednávateľ má okrem dohodnutej zmluvnej pokuty nárok na prípadnú náhradu škody a ušlého zisku. Náklady na odstránenie reklamovanej vady nesie Zhotoviteľ i v sporných prípadoch, až do vydania expertného posudku.

11.6 Ak Zhotoviteľ nepristúpi k odstraňovaniu reklamovanej vady ani do 10 dní po doručení reklamácie Objednávateľa, je Objednávateľ oprávnený poveriť odstránením vady inú špecializovanú firmu. Všetky tieto vzniknuté náklady uhradí Objednávateľovi Zhotoviteľ. Zhotoviteľ týmto súhlasí s jednostranným zápočtom tejto pohľadávky Objednávateľa so záväzkami vrátane zmluvných pokút voči Zhotoviteľovi.

11.7 V prípade havárie, na Zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela Objednávateľovi je Zhotoviteľ povinný pristúpiť k jej odstraňovaniu neodkladne a pracovať na nej až do úplného odstránenia.

Článok XII.
Zmena zmluvy

12.1 Túto zmluvu je možné meniť len písomne obojstranne potvrdenou dohodou, výslovne pomenovanou ako „dodatok k Zmluve". Iné zápisy, protokoly a pod. sa za zmenu zmluvy nepovažujú.

12.2 Ak nastanú u Zhotoviteľa skutočnosti brániace riadnemu začatiu plnenia predmetu tejto Zmluvy, je povinná to ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať rokovanie zástupcov oprávnených k podpisu Zmluvy.

12.3 Ak sa rozhodne Objednávateľ od tejto Zmluvy odstúpiť z dôvodov stanovených touto Zmluvou, je povinný svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu, ku ktorému od Zmluvy odstupuje. V odstúpení musí byť ďalej uvedený dôvod odstúpenia a presne citované ustanovenie tejto zmluvy, ktoré ho k takému kroku oprávňuje. Inak je odstúpenie neplatné.

Článok XIII.
Výkonová zábezpeka na splnenie zmluvných povinností

13.1 Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady predložiť overenú kópiu výkonovej zábezpeky na splnenie zmluvných záväzkov (ďalej len „výkonová zábezpeka") vo výške 10 000,00 EUR vo forme neodvolateľnej bankovej záruky, ktorá bude tvoriť prílohu č.8 tejto Zmluvy a to najneskôr do 7 kalendárnych dní odo dňa podpísania tejto Zmluvy oboma zmluvnými stranami.

13.2 V prípade nepredloženia dokladu podľa bodu 13.1 tohto Článku, je Objednávateľ oprávnený jednostranne odstúpiť od tejto Zmluvy za podstatné porušenie zmluvnej podmienky Zhotoviteľom.

13.3 Ak Objednávateľ písomne listom požiada Zhotoviteľa pred podpisom tejto Zmluvy uhradiť na účet Objednávateľa .....finančné prostriedky ako výkonovú zábezpeku na realizáciu diela, **Zhotoviteľ tak vykoná do 7 kalendárnych dní**.

13.4 Objednávateľ je oprávnený použiť Výkonovú zábezpeku alebo jej časť odo dňa jej poskytnutia do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o užívaní stavby, resp. kolaudačného rozhodnutia, a to v prípade ak:
a) Zhotoviteľ poruší niektorú svoju povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút vyplývajúcich z tejto Zmluvy,
b) Pre prípad neuspokojenia akejkoľvek oprávnenej pohľadávky Objednávateľa vyplývajúcej z tejto Zmluvy.

13.5 Zhotoviteľ musí zabezpečiť, že Výkonová zábezpeka bude platná a vymáhateľná dovtedy, kým Zhotoviteľ nevyhotoví a nedokončí dielo a neodstráni všetky jeho vady. Ak podmienky zábezpeky špecifikujú dátum vypršania jej platnosti a Zhotoviteľ nenadobudol právo obdržať Protokol o vyhotovení diela do požadovaného termínu pred dátumom vypršania záruky, potom Zhotoviteľ bude povinný predĺžiť platnosť Zábezpeky až dovtedy kým dielo nebude dokončené a všetky vady odstránené.

13.6 Objednávateľ je oprávnený uplatňovať voči Zhotoviteľovi nárok na odškodné v zmysle Výkonovej zábezpeky vyjmúc čiastok, na ktoré je oprávnený v zmysle Zmluvy v nasledujúcich prípadoch:
a) ak Zhotoviteľ nepredĺži platnosť výkonovej zábezpeky tak ako je to popísané v predchádzajúcom odstavci; v takomto prípade môže Objednávateľ požadovať plnú čiastku Výkonovej zábezpeky,
b) ak Zhotoviteľ nezaplatí Objednávateľovi oprávnenú čiastku a to buď odsúhlasenú Zhotoviteľom, alebo v zmysle znenia tejto Zmluvy. Na Požiadavky a spory do 30 dní po odsúhlasení alebo rozhodnutí oboma stranami,
c) ak Zhotoviteľ neodstráni vadu do 10 dní po obdržaní oznámenia od Objednávateľa, ktorým sa odstránenie vady požadovalo

13.7 V prípade použitia výkonovej zábezpeky alebo jej časti objednávateľom bude Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť výkonovú zábezpeku do plnej výšky, t. j. do výšky 10 000 EUR (slovom: desaťtisíc eur bez DPH), a to najneskôr do 10 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie.

13.8 Objednávateľ je povinný odškodniť Zhotoviteľa a zabezpečiť, aby mu nevznikla žiadna ujma (škoda, strata alebo výdavky, vrátane právnych poplatkov a výdavkov) v dôsledku čerpania výkonovej zábezpeky v rozsahu, na ktorý Objednávateľ nemal nárok.
Výkonová zábezpeka bude vyplatená Zhotoviteľovi do 15 dní po vydaní Preberacieho protokolu na celé Dielo (teda nie jeho častí) odsúhlasenú Stavebným dozorom a Stavbyvedúcim.
Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť na účet Zhotoviteľa Výkonovú zábezpeku v celom rozsahu pokiaľ nebude použitá Objednávateľom na úhradu zmluvných pokút. V prípade použitia zábezpeky na úhradu zmluvných pokút Objednávateľ vráti výkonovú zábezpeku v sume zníženej o uvedené platby.

13.9 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľovi neprináležia úroky z Výkonovej zábezpeky.

13.10 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je oprávnený namiesto úhrady výkonovej zábezpeky predložiť, po podpise tejto Zmluvy, objednávateľovi bankovú záruku (ďalej len Banková záruka"), ktorá bude vystavená vo výške 10 000 EUR v prospech Objednávateľa a ako jediná podmienka jej čerpania bude stanovená žiadosť Objednávateľa o jej čerpanie v súlade s bodom 13.3. tohto článku.

13.11 Nárok na zmluvnú pokutu je Objednávateľ oprávnený jednostranne započítať v deň keď sa dozvie o porušení záväzku Zhotoviteľa. Jednostranný zápočet bude vykonaný so záväzkom Objednávateľa voči Zhotoviteľovi na vyplatenie zadržiavanej čiastky v zmysle bodu 13.3. tejto Zmluvy.

Článok XIV.
Záverečné ustanovenia

14.1 Obe strany vyhlasujú, že došlo súhlasia s celým rozsahom tejto Zmluvy a že nebola uzavretá v tiesni a za nevýhodných podmienok pre niektorú zo strán.

14.2 Táto zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri rovnopisy obdrží Objednávateľ a dva rovnopisy obdrží Zhotoviteľ.

14.3 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda účinnosť jej zverejnením a zároveň splnením odkladacej podmienky účinnosti Zmluvy, ktorou je doručenie správy z kontroly predmetného verejného obstarávania t.j. schválenie postupu príslušným národným orgánom (ďalej len „NO"), ktorý v závere kontroly konštatuje pripustenie výdavkov tejto Zmluvy na financovanie stavebných prác pre CYKLOCENTRUM Báč v rámci **projektu „Sacra Velo – Sieť cezhraničných pútnických cyklotrás v okolí Dunaja"** v rámci výzvy Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko 2014-2020.

14.4 Objednávateľ si vyhradzuje právo jednostranne odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak mu bude doručená správa z kontroly príslušným „NO" pre INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko 2014-2020, v záveroch ktorej konštatuje, že pri kontrole dokumentácie z predmetného verejného obstarávania pre zadávanie zákazky podľa § 113 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z., ktorej výsledkom je táto Zmluva o dielo, medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, sa zistilo porušenie princípov a postupov verejného obstarávania, resp. porušenie pravidiel a ustanovení legislatívy SR a EÚ a/alebo iné porušenie ovplyvňujúce oprávnenosť príslušného výdavku.

14.5 Zhotoviteľ na základe hore uvedených skutočností, podľa bodu 14.5, súhlasí s jednostranným odstúpením Objednávateľa od tejto Zmluvy bez nároku na odstupné.

14.6 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiacich s dodávkou stavebných prác, a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o nenávratný finančný príspevok oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť., uzavretej medzi Objednávateľom, obec Báč ako partner projektu **Sacra Velo – Sieť cezhraničných pútnických cyklotrás v okolí Dunaja"** v rámci výzvy Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko 2014-2020 a Poskytovateľom Úradom vlády Maďarskej republiky ako riadiaci orgán ďalej len „RO" resp. Ministerstvom pôdohospodárstva rozvoja a vidieka SR ďalej len „NO" zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, vyplývajúce zo zákona o poskytovanom príspevku a poskytnúť riadiacemu orgánu „RO", resp. národnému orgánu „NO" či jeho zamestnancom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. Za strpenie výkonu kontroly a poskytnutie súčinnosti pri výkone kontroly neprináleží poskytovateľovi žiadna odmena, náhrada ani iné plnenie.

14.7 Oprávnenými osobami sú:

a) Poskytovateľ ako „RO" resp. „NO" a ním poverené osoby,
b) Útvar následnej finančnej kontroly a ním poverené osoby,
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
e) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR.

14.9 Objednávateľ v súvislosti s povinnosťou zverejnenia Zmluvy podľa § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 211/2000 Z. z.") zabezpečí ochranu práv Zhotoviteľa vyplývajúcich z § 17 Obchodného zákonníka týkajúcich sa obchodného tajomstva a § 11 Občianskeho zákonníka, týkajúceho sa práva na ochranu osobnosti.

14.10 Objednávateľ konkrétne zabezpečí ochranu (anonymizovanie) tých ustanovení Zmluvy o dielo (vrátanej jej príloh), ktoré sú výsledkom duševnej činnosti Zhotoviteľa, nakoľko:

a) tieto neboli podľa § 10 ods. 2 písm. c) zákona č. 211/2000 Z.z. obstarané z verejných prostriedkov,
b) tieto vznikli z činnosti Zhotoviteľa, ktorý nie je povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. a Zhotoviteľ si súčasne uplatňuje svoje právo v zmysle § 11 ods. 1 písm. a) zákona č. 211/2000 Z.z., a to vyjadriť nesúhlas so sprístupnením informácií,
c) tieto Zhotoviteľ chráni zodpovedajúcim spôsobom s podrobnosťami uvedenými v jeho internom predpise.

14.11 Objednávateľ v nadväznosti predchádzajúce ustanovenia tohto článku zabezpečí anonymizovanie (t.j. prekrytie, vymazanie alebo iný spôsobom znemožnenie čitateľnosti) tých údajov, ktoré:

a) Zhotoviteľ oddelí od Zmluvy, prípadne ostatných záznamov súvisiacich so Zmluvou, krycím listom pevne zviazaným so záznamami obsahujúcimi údaje majúce charakter obchodného tajomstva, ktoré označí slovom "obchodné tajomstvo" alebo slovom "dôverné",

b) obsahujú údaje o bankovom spojení a čísle účtu Zhotoviteľa,

c) obsahujú údaje spojené s osobou (titul, meno, priezvisko a všetky údaje týkajúce sa možnosti kontaktu s touto osobou – mobil, fax, elektronická adresa, adresa pracoviska a pod.).

Anonymizovaním údajov tejto zmluvy podľa predchádzajúceho odseku tohto Článku nie je v súlade s ustanovením § 47a ods. 3 Občianskeho zákonníka dotknutá účinnosť tých ustanovení Zmluvy, ktoré neboli sprístupnené.

14.12 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike (ďalej „SR").

14.13 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto Zmluvy prednostne formou zmieru prostredníctvom zástupcov svojich štatutárnych orgánov. V prípade, že spor sa nevyrieši dohodou, ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená predložiť spor na riešenie príslušnému všeobecnému súdu v SR.

Za Objednávateľa:

V Báči, dňa 14.08.2018

Mgr. Helena Vonyiková
starostka obce

OBEC BÁČ 1

:oviteľa:

ovciach, dňa 14.08.2018

TECHTONIC s.r.o.
Hlavná 474, Diakovce 925 81
IČO: 45 425 582
IČ DPH: SK2023015269

. Jaroslav Kovács - konateľ
Techtonic, s . r. o.

Prílohy tejto zmluvy:

Príloha č. 1: Dokument o overení zápisu úspešného uchádzača v RPVS (elektronický odkaz - aktuálny výpis z RPVS)
Príloha č. 2: Aktuálny výpis z ORSR/ZRSR alebo iného príslušného registra v SR/inej krajiny v rámci EÚ – overená kópia
Príloha č. 3: Nacenený výkaz výmer - položkovitý rozpočet ceny diela
Príloha č. 4: Realizačný harmonogram stavebných prác s vyznačenou kritickou cestou
Príloha č. 5: Technologický postup realizácie diela
Príloha č. 6: Kontrolný a skúšobný plán realizácie diela
Príloha č. 7: Zoznam subdodávateľov (ak relevantné)
Príloha č. 8: Overená kópia dokladu o výkonovej zábezpeke
Príloha č. 9: Overená kópia dokladu alebo potvrdenia poisťovne o uzatvorení poistenia zodpovednosti za škodu
Príloha č.10: Protokol o prebratí a odovzdaní diela (s prílohami podľa ustanovení v Zmluve po odovzdaní diela)
Príloha č.11: Projektová dokumentácia skutočne vyhotoveného diela po odovzdaní diela

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: Bac

Stavba: CYKLOCENTRUM

JKSO: KS:

Miesto: parcela číslo:1/1, 1/2 a 1/3, obec BÁČ Dátum: 11. 6. 2018

Objednávateľ: IČO: 00305251
Obec BÁČ, Báč 124, 930 30 Báč IČO DPH: 2021151726

Zhotoviteľ: IČO: 45425582
Techtonic, s. r. o. IČO DPH: SK2023015269

Projektant: IČO: 44632541
PB PROJECT, s. r. o. IČO DPH: SK2022776800

Spracovateľ: IČO: 47875062
CALK-stav IČO DPH: 1087138382

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	178 291,41
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	**178 291,41**

DPH	základná	20,00%	z	0,00	0,00
	znížená	20,00%	z	178 291,41	35 658,28

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**213 949,69**

Projektant	Spracovateľ
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ	
Dátum a podpis: 14.09.2018 Pečiatka	podpis: Pečiatka

OBEC BÁČ

TECHTONIC s.r.o. Hlavná 474, Diakovce 925 81 IČO: 45 425 582 IČ DPH: SK2023015269

18

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: Bac

Stavba: **CYKLOCENTRUM**

Miesto: **parcela číslo:1/1, 1/2 a 1/3, obec BÁČ**
Dátum: 11. 6. 2018

Objednávateľ: Obec BÁČ, Báč 124, 930 30 Báč
Projektant: PB PROJECT, s. r. o.

Zhotoviteľ: Techtonic, s. r. o.
Spracovateľ: CALK-stav

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		**178 291,41**	**213 949,69**
SO_01	Architektonicko - stavebná časť	70 349,66	84 419,59
SO_02	Zdravotechnika	3 051,00	3 661,20
SO_03	Elektroinštalácia	3 294,51	3 953,41
SO_04	Bleskozvod a uzemnenie	3 893,47	4 672,16
SO_05	Vykurovanie	3 299,67	3 959,60
SO_06	NN Prípojka	2 367,90	2 841,48
SO_07	Vodovodná prípojka a areálový vodovod	10 591,66	12 709,99
SO_08	Kanalizačná prípojka a areálová kanalizácia	16 469,99	19 763,99
SO_09	Spevnené plochy, terénne a sadové úpravy	64 973,55	77 968,26
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		**0,00**	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		**178 291,41**	**213 949,69**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: CYKLOCENTRUM

Objekt: **SO_01 - Architektonicko - stavebná časť**

JKSO:
Miesto: parcela číslo:1/1, 1/2 a 1/3, obec BÁČ

KS:
Dátum: 11. 6. 2018

Objednávateľ:
Obec BÁČ, Báč 124, 930 30 Báč
IČO: 00305251
IČO DPH: 2021151726

Zhotoviteľ:
Techtonic, s. r. o.
IČO: 45425582
IČO DPH: SK2023015269

Projektant:
PB PROJECT, s. r. o.
IČO: 44632541
IČO DPH: SK2022776800

Spracovateľ:
CALK-stav
IČO: 47875062
IČO DPH: 1087138382

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				70 349,66
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				**70 349,66**
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znížená	20,00%	z	70 349,66	14 069,93
Cena s DPH		**v**	**EUR**	**84 419,59**

Projektant	Spracovateľ
Dátum a podpis: Pečiatka	podpis: Pečiatka

Objednávateľ	
Dátum a podpis: 14.08.2018 Pečiatka	Dátum a podpis: 14.8.18 Pečiatka

TECHTONIC s.r.o.
Hlavná 474, Diakovce 925 81
IČO: 45 425 582
IČ DPH: SK2023015269

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	CYKLOCENTRUM		
Objekt:	**SO_01 - Architektonicko - stavebná časť**		
Miesto:	parcela číslo:1/1, 1/2 a 1/3, obec BÁČ	Dátum:	11. 6. 2018
Objednávateľ:	Obec BÁČ, Báč 124, 930 30 Báč	Projektant:	PB PROJECT, s. r. o.
Zhotoviteľ:	Techtonic, s. r. o.	Spracovateľ:	CALK-stav

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**70 349,66**
HSV - Práce a dodávky HSV	36 276,15
1 - Zemné práce	1 092,69
2 - Zakladanie	7 389,21
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	7 712,34
4 - Vodorovné konštrukcie	1 035,77
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	15 543,47
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 177,20
99 - Presun hmôt HSV	2 325,47
PSV - Práce a dodávky PSV	34 073,51
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	1 206,11
712 - Izolácie striech	1 606,36
713 - Izolácie tepelné	3 703,66
725 - Zdravotechnika	501,58
762 - Konštrukcie tesárske	2 367,08
763 - Konštrukcie	2 008,26
764 - Konštrukcie klampiarske	1 058,59
766 - Konštrukcie stolárske	12 875,52
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	2 120,00
771 - Podlahy z dlaždíc	556,42
776 - Podlahy povlakové	1 764,83
781 - Dokončovacie práce a obklady	2 611,88
783 - Dokončovacie práce	1 250,02
784 - Dokončovacie práce	443,20
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**70 349,66**

ROZPOČET

Stavba: CYKLOCENTRUM

Objekt: SO_01 - Architektonicko - stavebná časť

Miesto: parcela číslo:1/1, 1/2 a 1/3, obec BÁČ
Dátum: 11. 6. 2018

Objednávateľ: Obec BÁČ, Báč 124, 930 30 Báč
Projektant: PB PROJECT, s. r. o.

Zhotoviteľ: Techtonic, s. r. o.
Spracovateľ: CALK-stav

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**70 349,66**
HSV - Práce a dodávky HSV							36 276,15
1 - Zemné práce							1 092,69
1	K	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	80,500	1,03	82,92
2	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	28,900	25,93	749,38
3	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	28,900	7,34	212,13
4	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	28,900	1,67	48,26
2 - Zakladanie							7 389,21
5	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	100,800	0,24	24,19
6	K	215901101.1	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	157,000	0,27	42,39
7	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	12,000	35,30	423,60
8	K	273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m3	14,300	101,65	1 453,60
9	K	273351217	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	8,000	13,02	104,16
10	K	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	8,000	4,39	35,12
11	K	273362422	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	96,000	3,61	346,56
12	K	274271303.1	Murivo základových pásov PREMAC 50x25x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 25 cm (m3)	m3	0,700	179,91	125,94
13	K	274271303	Murivo základových pásov PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 30 cm (m3)	m3	0,600	169,37	101,62
14	K	274271304	Murivo základových pásov PREMAC 50x40x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 40 cm (m3)	m3	8,000	165,71	1 325,68
15	K	274321312	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m3	15,000	100,39	1 505,85
16	K	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	1,050	1 442,09	1 514,19
17	K	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,588	656,99	386,31
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie							7 712,34
18	K	311234560	Murivo nosné (m3) z tehál pálených POROTHERM 30 Profi P 10 brúsených na pero a drážku, na maltu POROTHERM Profi (300x250x249)	m3	0,940	171,76	161,45
19	K	311234561	Murivo nosné (m3) z tehál pálených POROTHERM 25 Profi P 10 brúsených na pero a drážku, na maltu POROTHERM Profi (250x375x249)	m3	5,000	168,76	843,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	311234581	Murivo nosné (m3) z tehál pálených POROTHERM 38 Ti Profi P 10 brúsených na pero a drážku, na maltu POROTHERM Profi (380x250x249)	m3	21,660	167,23	3 622,20
21	K	311271300	Murivo nosné (m3) PREMAC 50x15x25 s betónovou výplňou hr. 15 cm	m3	5,400	186,33	1 006,18
22	K	317162102	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	ks	12,000	15,18	182,16
23	K	317321315	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 20/25	m3	0,500	111,83	55,92
24	K	317351107	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	7,700	17,92	137,98
25	K	317351108	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	7,700	6,65	51,21
26	K	317361821	Výstuž prekladov z ocele 10505	t	0,055	1 734,26	95,38
27	K	342242030	Priečky z tehál pálených POROTHERM 8 Profi P 8 brúsených, na maltu POROTHERM Profi (80x500x249)	m2	2,000	21,87	43,74
28	K	342242032	Priečky z tehál pálených POROTHERM 14 Profi P 8 brúsených, na maltu POROTHERM Profi (140x500x249)	m2	50,800	29,77	1 512,32
		4 - Vodorovné konštrukcie					1 035,77
29	K	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	2,967	110,50	327,85
30	K	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	18,510	8,47	156,78
31	K	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	18,510	3,24	59,97
32	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,297	1 480,62	439,74
33	K	457571217	Kamenivo ťažené hrubé pre okapový chodník, zrnitosti od 30 do 100 mm, riečne	m3	1,760	29,22	51,43
		6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					15 543,47
34	K	612462025	Príprava vnútorného podkladu stien Weber - Terranova, podkladný náter weber 700	m2	156,960	1,23	193,06
35	K	612462057	Vnútorná omietka stien jadrová zo zmesi Weber - Terranova, weber.mvs 25, strojné nanášanie	m2	156,960	6,66	1 045,35
36	K	612462112	Vnútorná omietka stien štuková zo zmesi Weber - Terranova, weber.štuková stierka univerzal, strojné nanášanie	m2	156,960	5,19	814,62
37	K	622255034	Montáž stien prevetrávanej fasády z fasádnych dosiek, s hliníkovou konštrukcou, uchytenie na nity, s tepelnou izoláciou hr. 120 mm	m2	34,660	102,59	3 555,77
38	*M*	*5915600103*	*Doska fasádna Cembrit Metro 1250 × 2500 mm hl. 8 mm farba 104,112,113,115,116*	*m2*	*34,660*	*44,04*	*1 526,43*
39	K	622464221	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikátová, Baumit SilikatTop, škrabaná, hr. 1,5 mm	m2	87,410	11,44	999,97
40	K	625250154	Doteplenie konštrukcie hr. 60 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - BASF, lepený rámovo s prikotvením	m2	25,300	37,19	940,91
41	K	625251386	Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm BAUMIT STAR - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy	m2	29,150	41,68	1 214,97
42	K	625251548	Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm BAUMIT PRO - štandardné riešenie (EPS-F), zatĺkacie kotvy	m2	73,710	26,98	1 988,70
43	K	625251563	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm BAUMIT PRO - štandardné riešenie (EPS-F)	m2	10,600	25,40	269,24
44	K	631362412	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 5/5 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	75,810	2,61	197,86
45	K	632450427	Cementový poter CEMIX, finálna vrstva s požiadavkou na vyššiu pevnosť, Cementový poter hrubý 30 MPa, ozn. 030h, hr. 60 mm	m2	75,810	27,99	2 121,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
46	K	632477401	Samonivelizačná podl. hmota CEMIX, na vnútorné použitie, ozn. 050, hr. 3 mm	m2	60,290	8,17	492,57
47	K	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	2,800	5,66	15,85
48	*M*	*2832990310*	*Poplastovaný plech PVC- parapetný š.220mm*	*m*	*2,800*	*4,52*	*12,66*
49	K	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	2,340	5,66	13,24
50	*M*	*2832990310*	*Poplastovaný plech PVC- parapetný š.220mm*	*m*	*2,340*	*4,52*	*10,58*
51	K	775592111	Montáž parozábrany - fólia PE	m2	75,810	0,62	47,00
52	*M*	*2830010400*	*Parozábrana - fólia PE hrúbka 0,2 mm*	*m2*	*78,084*	*1,06*	*82,77*
		9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie					1 177,20
53	K	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	152,000	2,27	345,04
54	K	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	152,000	1,48	224,96
55	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	75,000	3,71	278,25
56	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	75,000	4,01	300,75
57	K	966001132	D+M stojana na bycikle kotveného skrutkami na pevný podklad	ks	5,000	5,64	28,20
		99 - Presun hmôt HSV					2 325,47
58	K	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	190,300	12,22	2 325,47
		PSV - Práce a dodávky PSV					34 073,51
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti					1 206,11
59	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	95,300	0,20	19,06
60	*M*	*1116315000*	*Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch*	*t*	*0,029*	*2 088,48*	*60,57*
61	K	711131102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	95,300	0,42	40,03
62	*M*	*6936651600*	*Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP 500*	*m2*	*109,595*	*1,81*	*198,37*
63	K	711131102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	89,500	0,42	37,59
64	*M*	*6936651300*	*Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP 300*	*m2*	*102,925*	*1,09*	*112,19*
65	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	95,300	3,75	357,38
66	*M*	*6283221000*	*Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S 35*	*m2*	*109,595*	*3,15*	*345,22*
67	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	13,004	2,75	35,70
		712 - Izolácie striech					1 606,36
68	K	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	89,500	0,74	66,23
69	*M*	*2832990190*	*Parozábrana Fatrapar E hr.0,15mm, š.2m, balenie: 200m2*	*m2*	*102,925*	*0,60*	*61,76*
70	K	712370030	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou prikotvením s lepením spoju	m2	89,500	5,52	494,04
71	*M*	*2832990650*	*Kotviaca technika - vrut SK-RB Power*	*ks*	*281,030*	*0,97*	*272,60*
72	*M*	*2833000150*	*810 hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m šedá*	*m2*	*102,925*	*6,46*	*664,90*
73	K	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	18,510	2,53	46,83
		713 - Izolácie tepelné					3 703,66
74	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	75,810	0,86	65,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
75	*M*	*2837653443*	*EPS Roof 150S penový polystyrén hrúbka 120 mm*	*m2*	*77,326*	*13,22*	*1 022,25*
76	K	713132203	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov polystyrénom položením voľne	m2	79,220	1,67	132,30
77	*M*	*2837653202*	*EPS Perimeter špeciálny penový polystyrén hrúbka 50 mm*	*m2*	*80,804*	*8,76*	*707,84*
78	K	713142160	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	89,500	1,36	121,72
79	*M*	*2837653502*	*EPS spádová doska spádový penový polystyrén 150S*	*m3*	*9,129*	*174,73*	*1 595,11*
80	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	42,324	1,40	59,24
		725 - Zdravotechnika					501,58
81	K	725291114	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	súb.	2,000	4,98	9,96
82	*M*	*5514677190*	*Madlo k WC, l=300 mm chróm 5598105*	*ks*	*2,000*	*244,96*	*489,92*
83	K	998725201	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	5,256	0,32	1,70
		762 - Konštrukcie tesárske					2 367,08
84	K	762822120	Montáž drevených prvkov z polohraneného reziva prierezovej plochy do 288 cm2	m	239,170	2,41	576,40
85	*M*	*6051013200*	*Rezivo prierezovej plochy do 288 cm2*	*m3*	*7,560*	*220,44*	*1 666,53*
86	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	25,624	4,84	124,15
		763 - Konštrukcie					2 008,26
87	K	763126600	Predsadená SDK stena Rigips hr. 25 mm, doska RB 12.5 mm do malty Rifix	m2	4,600	16,33	75,12
88	K	763138211	Podhľad SDK Rigips RF 12.5 mm závesný, jednoúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	75,810	24,10	1 827,02
89	K	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	21,904	4,84	106,12
		764 - Konštrukcie klampiarske					1 058,59
90	K	764411910	Oplechovanie odkvapnice	m	10,100	5,94	59,99
91	K	764430230	Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	23,920	17,07	408,31
92	K	764430240	Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm	m	11,320	20,68	234,10
93	K	764751112	Odpadová rúra kruhová D 100 mm Lindab Rainline Elite	m	6,000	27,69	166,14
94	K	764762111	Montáž žľabu pododkvapový	m	10,100	6,04	61,00
95	*M*	*5535040130*	*Pododkvapový žľab dĺžka 4m a 6m Lindab Rainline Elite 150mm*	*m*	*12,000*	*6,12*	*73,44*
96	K	764762131	Montáž žľabového kotlíka	ks	2,000	7,80	15,60
97	*M*	*5535040600*	*Žľabový kotlík*	*ks*	*2,000*	*8,31*	*16,62*
98	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	11,741	1,99	23,39
		766 - Konštrukcie stolárske					12 875,52
99	K	766621081	Montáž okien a dverí plastového pre občiansku a bytovú výstavbu, za 1 bm montáže	m	87,880	7,50	659,10
100	*M*	*6114110900*	*Plastové okná a dvere*	*m2*	*58,680*	*175,80*	*10 315,94*
101	K	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz. otváravého do zárubne, jednokrídlové	ks	5,000	5,89	29,45
102	*M*	*6117103118*	*Dvere vnútorné, laminátované*	*ks*	*5,000*	*169,43*	*847,15*
103	K	766694151	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	2,000	8,98	17,96
104	*M*	*6119000990*	*Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové,B=310mm biela, mramor, buk, zlatý dub*	*m*	*2,000*	*21,30*	*42,60*
105	K	766694153	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	1,000	16,20	16,20
106	*M*	*6119000990*	*Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové,B=310mm biela, mramor, buk, zlatý dub*	*m*	*6,240*	*21,30*	*132,91*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
107	K	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny do 170 mm	ks	5,000	49,07	245,35
108	*M*	*6117103142*	*Zárubňa vnútorná, normal, laminát, hrúbka steny do 17 cm, š.60, 70, 80, 90cm/STN,obj.č.ZCPLJK17*	*ks*	*5,000*	*96,63*	*483,15*
109	K	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	144,739	0,59	85,71
		767 - Konštrukcie doplnkové kovové					2 120,00
110	K	767340015	Montáž polykarbonátu plochy 31-40 m2	m2	32,500	28,68	932,10
111	*M*	*2838008120*	*LEXAN Thermoclear I.-dutinková doska z polykarbonátu, hr.16,0mm, farba čira,B=2100xdĺ.6000/7000mm*	*m2*	*32,500*	*29,69*	*964,93*
112	K	767995102	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	43,350	4,62	200,28
113	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	23,413	0,97	22,69
		771 - Podlahy z dlaždíc					556,42
114	K	771575107	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 200 x 200 mm	m2	15,520	14,80	229,70
115	*M*	*5978651310*	*Dlaždice, rozmer 197x197x7 mm*	*m2*	*15,830*	*19,18*	*303,62*
116	K	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	6,045	3,82	23,10
		776 - Podlahy povlakové					1 764,83
117	K	776420010	Lepenie podlahových soklíkov z PVC	m	31,500	2,02	63,63
118	*M*	*2841291610.1*	*PVC Vinyl-heterogénna MODULEO TRANSFORM lepený, trieda záťaže 42, soklík*	*m2*	*3,213*	*21,67*	*69,63*
119	K	776541100	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych lepených	m2	60,290	6,93	417,81
120	*M*	*2841291610*	*PVC Vinyl-heterogénna MODULEO TRANSFORM lepený, trieda záťaže 42,*	*m2*	*62,099*	*19,47*	*1 209,07*
121	K	998776101	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	t	0,288	16,30	4,69
		781 - Dokončovacie práce a obklady					2 611,88
122	K	781445018	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x200 mm	m2	73,400	16,99	1 247,07
123	*M*	*5976574000*	*Obkladačky keramické 200x200*	*m2*	*74,868*	*17,40*	*1 302,70*
124	K	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	28,844	2,15	62,11
		783 - Dokončovacie práce					1 250,02
125	K	783781002	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia karbolínom dvojnásobné	m2	152,118	1,32	200,80
126	K	783785102	Nátery tesárskych konštrukcií vodou riediteľné, protipožiarne, napeňujúce,Plamostop D Transparent hrúbky 440 g/m2, odolnosť 16 min.	m2	80,400	13,05	1 049,22
		784 - Dokončovacie práce					443,20
127	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	160,000	0,79	126,40
128	K	784452371	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	160,000	1,98	316,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: CYKLOCENTRUM

Objekt: **SO_02 - Zdravotechnika**

JKSO:
Miesto: parcela číslo:1/1, 1/2 a 1/3, obec BÁČ

KS:
Dátum: 11. 6. 2018

Objednávateľ:
Obec BÁČ, Báč 124, 930 30 Báč
IČO: 00305251
IČO DPH: 2021151726

Zhotoviteľ:
Techtonic, s. r. o.
IČO: 45425582
IČO DPH: SK2023015269

Projektant:
PB PROJECT, s. r. o.
IČO: 44632541
IČO DPH: SK2022776800

Spracovateľ:
CALK-stav
IČO: 47875062
IČO DPH: 1087138382

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				3 051,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				**3 051,00**
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znížená	20,00%	z	3 051,00	610,20
Cena s DPH		**v**	**EUR**	**3 661,20**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

OBEC BÁČ

Dátum a podpis: Pečiatka

14. 08. 2018

Zhotoviteľ

TECHTONIC s.r.o.
Hlavná 474, Diakovce 925 81
IČO: 45 425 582
IČ DPH: SK2023015269

Dátum a podpis: Pečiatka

14. 8. 18

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	CYKLOCENTRUM		
Objekt:	**SO_02 - Zdravotechnika**		
Miesto:	parcela číslo:1/1, 1/2 a 1/3, obec BÁČ	Dátum:	11. 6. 2018
Objednávateľ:	Obec BÁČ, Báč 124, 930 30 Báč	Projektant:	PB PROJECT, s. r. o.
Zhotoviteľ:	Techtonic, s. r. o.	Spracovateľ:	CALK-stav

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**3 051,00**
D1 - Zemné práce	96,83
D2 - Podkladné konštrukcie	178,32
D3 - Kanalizácia	789,77
D4 - Vodovod	603,63
D5 - Zariaďovacie predmety	1 264,00
D6 - Izolácie tepelné	118,45
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**3 051,00**

ROZPOČET

Stavba: CYKLOCENTRUM

Objekt: SO_02 - Zdravotechnika

Miesto: parcela číslo:1/1, 1/2 a 1/3, obec BÁČ
Dátum: 11. 6. 2018

Objednávateľ: Obec BÁČ, Báč 124, 930 30 Báč
Zhotoviteľ: Techtonic, s. r. o.
Projektant: PB PROJECT, s. r. o.
Spracovateľ: CALK-stav

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 3 051,00

D1 - Zemné práce 96,83

1	K	13210	Hĺbenie rýh šírky cez 60 do 200 cm v hornine	m3	13,320	4,50	59,94
2	K	132201209	Príplatok za lepivosť hornín	m3	13,320	0,92	12,25
3	K	174101101	Zásyp ryhy sypaninou po vrstvách so zhut. bez prehodenia sypaniny	m3	13,320	1,85	24,64

D2 - Podkladné konštrukcie 178,32

4	K	451573111	Lôžko pod potrubie a drobné objekty z piesku a štrkopiesku	m3	4,800	37,15	178,32

D3 - Kanalizácia 789,77

5	K	721171205	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadné hrdlové DN 50 mm	m	6,000	36,40	218,40
6	K	721171207	Detto, ale DN 75 mm	m	3,000	11,13	33,39
7	K	721171109	Detto, ale DN 100 mm	m	19,000	16,02	304,38
8	K	121171110	Detto, ale DN 125 mm	m	9,000	14,77	132,93
9	K	721173204	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripojovacie o 50x 1,8 mm	m	2,000	7,95	15,90
10	K	721194105	Zriadenie prípojok na potrubí - vyvedenie 50x1,8	ks	3,000	2,79	8,37
11	K	721194107	Detto, ale o 75x2,1	ks	2,000	3,37	6,74
12	K	721194109	Detto, ale o 110x2,3	ks	3,000	4,13	12,39
13	K	721273145	Ventilačná hlavica novodurová TP 100	ks	1,000	18,27	18,27
14	K	721290112	Skúška tesnosti kanalizácie	m	39,000	1,00	39,00

D4 - Vodovod 603,63

15	K	722172221	Potrubie z plastických hmôt PP trubiek DN 15 mm	m	13,000	2,65	34,45
16	K	722172222	Detto, ale DN 20 mm	m	20,000	2,77	55,40
17	K	722172223	Detto, ale DN 25 mm	m	11,000	3,35	36,85
18	K	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustiek DN 15 mm	ks	8,000	7,22	57,76
19	K	722172400	Zostavenie rozvodu z plastov DN 15	m	13,000	7,70	100,10
20	K	722172401	Detto, ale DN 20	m	20,000	1,76	35,20
21	K	722172402	Detto, ale DN 25	m	11,000	1,80	19,80
22	K	721181113	Ochrana potrubia plstenými pásmi do DN 25	m	44,000	1,30	57,20
23	K	722231043	Montáž armatúr závitových	ks	5,000	7,15	35,75
24	K	722235104	Guľový kohút ART 7900 DN 25 mm	ks	2,000	17,07	34,14
25	K	722235104.1	Filter do potrubia PICAL DN 25 mm	ks	1,000	18,92	18,92
26	K	722253131	Závitový medzikus priamy DN 25	ks	2,000	4,03	8,06
27	K	722290234	Dezinfekcia vodovodného potrubia	m	44,000	1,03	45,32
28	K	722290226	Tlakové skúšky vodovodného potrubia	m	44,000	1,47	64,68

D5 - Zariaďovacie predmety 1 264,00

29	K	Infor.cena	Záchodová misa z bieleho diturvitu GEBERIT - dodávka	ks	2,000	47,88	95,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	725115101	Záchodová misa z bieleho diturvitu GEBERIT - montáž	ks	2,000	13,84	27,68
31	K	Infor.cena.1	Pisoárové záchodky z bieleho diturvitu č. 613 - dodávka	ks	1,000	32,76	32,76
32	K	725122111	Pisoárové záchodky z bieleho diturvitu č. 613 - montáž	ks	1,000	7,50	7,50
33	K	Infor.cena.2	Umývadlo z bieleho diturvitu č. 303 - dodávka	ks	2,000	38,65	77,30
34	K	725212200	Umývadlo z bieleho diturvitu č. 303 - montáž	ks	2,000	13,27	26,54
35	K	Inf. cena	Sprchová kabína, alebo misa typ COMFORT - dodávka	ks	2,000	98,03	196,06
36	K	725244109	Sprchová kabína, alebo misa typ COMFORT - montáž	ks	2,000	34,61	69,22
37	K	Inf. cena.1	Výlevka z bieleho diturvitu - dodávka	ks	1,000	98,07	98,07
38	K	725332320	Výlevka z bieleho diturvitu - montáž	ks	1,000	32,76	32,76
39	K	Inf. cena.2	Elektrický ohrievač teplej vody tlakový EOV 80 - dodávka	ks	1,000	184,59	184,59
40	K	725530142	Elektrický ohrievač teplej vody tlakový EOV 80 - montáž	ks	1,000	44,99	44,99
41	K	Inf. cena.3	Batéria vaňová a sprchová - dodávka	ks	2,000	78,45	156,90
42	K	725840200	Batéria vaňová a sprchová - montáž	ks	2,000	9,75	19,50
43	K	Infor.cena.3	Batéria umývadlová a drezová - dodávka	ks	3,000	55,38	166,14
44	K	725821400	Batéria umývadlová a drezová - montáž	ks	3,000	9,41	28,23

D6 - Izolácie tepelné 118,45

45	K	722181111	Izolácie plastového potrubia Mirelonom DN 15 mm	m	13,000	1,15	14,95
46	K	722181112	Detto, ale DN 20 mm	m	20,000	1,38	27,60
47	K	722181113	Detto, ale DN 25 mm	m	11,000	1,38	15,18
48	K	713400991	Montáž tepelnej izolácie	m	44,000	1,38	60,72

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: CYKLOCENTRUM

Objekt: **SO_03 - Elektroinštalácia**

JKSO:
Miesto: parcela číslo:1/1, 1/2 a 1/3, obec BÁČ

KS:
Dátum: 11. 6. 2018

Objednávateľ:
Obec BÁČ, Báč 124, 930 30 Báč
IČO: 00305251
IČO DPH: 2021151726

Zhotoviteľ:
Techtonic, s. r. o.
IČO: 45425582
IČO DPH: SK2023015269

Projektant:
PB PROJECT, s. r. o.
IČO: 44632541
IČO DPH: SK2022776800

Spracovateľ:
CALK-stav
IČO: 47875062
IČO DPH: 1087138382

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				3 294,51
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				**3 294,51**
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znížená	20,00%	z	3 294,51	658,90
Cena s DPH		**v**	**EUR**	**3 953,41**

Projektant	Spracovateľ
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

OBEC BÁČ

TECHTONIC s.r.o.
Hlavná 474, Diakovce 925 81
IČO: 45 425 582
IČ DPH: SK2023015269

14.08.2018

14.8.18

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: CYKLOCENTRUM

Objekt: **SO_03 - Elektroinštalácia**

Miesto: parcela číslo:1/1, 1/2 a 1/3, obec BÁČ
Dátum: 11. 6. 2018

Objednávateľ: Obec BÁČ, Báč 124, 930 30 Báč
Zhotoviteľ: Techtonic, s. r. o.
Projektant: PB PROJECT, s. r. o.
Spracovateľ: CALK-stav

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**3 294,51**
D1 - Montáž C-210 M	1 009,04
D2 - RÚRKA OHYBNÁ LPE-DO SADROKARTONU	50,40
D3 - KRABICA PRÍSTROJOVÁ BEZ ZAPOJENIA	23,00
D4 - KRABICA ROZVODNÁ SO SVORK.VRÁTANE ZAPOJ.	97,50
D5 - SVORKOVNICE	58,84
D6 - OSADENIE HMOŽDINKY DO TEHLY	38,00
D7 - KÁBEL ULOŽENÝ PEVNE	229,10
D8 - VODIČ ULOŽENÝ PEVNE	8,55
D9 - PRÍPLATOK NA ZAŤAHOVANIE KÁBLOV	4,60
D10 - UKONČENIE VODIČOV "CU" V ROZVADZAČOCH	11,76
D11 - UKONČENIE KÁBLOV	68,44
D12 - SPÍNAČE ZAPUSTENÉ	25,44
D13 - ZÁSUVKA DOMOVÁ-ZAPUSTENE	36,08
D14 - ZÁSUVKA DOMOVÁ-Do VLHKA	4,26
D15 - MONTÁŽ OCELOPLECH. A PLAST.ROZVODNÍC	25,33
D16 - SVIETIDLA ŽIAROVKOVÉ STROPNÉ,NáSTENNé	190,52
D17 - BLESKOZVODOVÉ SVORKY	102,12
D18 - PRÍSLUŠENSTVO UZEMŇOVACIEHO VEDENIA	35,10
D19 - Nosný materiál	1 061,79
D20 - TRUBKA OHYBNÁ PRE ZALIEV.DO BETONU	21,50
D21 - KRABICE INŠTALAČNÉ Z PVC	98,50
D5 - SVORKOVNICE	30,00
D22 - SILOVÉ VODIČE CY	42,90
D23 - KÁBLE	540,90
D24 - UKONČENIE VODIČOV- KÁBLOVÉ OKÁ CU	7,70
D17 - BLESKOZVODOVÉ SVORKY	101,48
D25 - SPÍNAČE A ZÁSUVKY TANGO	214,14
D26 - SPÍNAČE A ZÁSUVKY IP44 DO VLHKA	4,67
D27 - ROZVÁDZAČE	931,08
D28 - Rozvádzač RS	931,08
D29 - Stavebné úpravy C 801-3	159,00
D30 - RYHY PRE VODIČE V OMIETKE	120,00
D31 - VYSEKANIE KAPIES PRE KRABICE	39,00
D32 - Odborná prehliadka a skúšky	133,60
2) Ostatné náklady	**0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**3 294,51**

ROZPOČET

Stavba: CYKLOCENTRUM

Objekt: SO_03 - Elektroinštalácia

Miesto: parcela číslo:1/1, 1/2 a 1/3, obec BÁČ
Dátum: 11. 6. 2018

Objednávateľ: Obec BÁČ, Báč 124, 930 30 Báč
Projektant: PB PROJECT, s. r. o.

Zhotoviteľ: Techtonic, s. r. o.
Spracovateľ: CALK-stav

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**3 294,51**
D1 - Montáž C-210 M							1 009,04
D2 - RÚRKA OHYBNÁ LPE-DO SADROKARTONU							50,40
1	K	210 01-0002	FXP 16mm	m	60,000	0,84	50,40
D3 - KRABICA PRÍSTROJOVÁ BEZ ZAPOJENIA							23,00
2	K	210 01-0301	KP 68/2 typ 1901 prístr.hl.42mm spojovacie	ks	25,000	0,92	23,00
D4 - KRABICA ROZVODNÁ SO SVORK.VRÁTANE ZAPOJ.							97,50
3	K	210 01-0321	KR 68/2 typ 1903	ks	25,000	3,90	97,50
D5 - SVORKOVNICE							58,84
4	K	210 01-0502	osadenie lustrovej svorky do 3x4	ks	30,000	1,06	31,80
5	K	210 29-0742P	Zapojenie el.ventilátora	ks	4,000	6,76	27,04
D6 - OSADENIE HMOŽDINKY DO TEHLY							38,00
6	K	210-01-1306	hmoždinka 8mm	ks	50,000	0,76	38,00
D7 - KÁBEL ULOŽENÝ PEVNE							229,10
7	K	210 80-0146	CYKY -O 3 x 1.5	m	80,000	0,51	40,80
8	K	210 80-0146.1	CYKY-J 3 x 1.5	m	150,000	0,51	76,50
9	K	210 80-0147	CYKY-J 3 x 2,5	m	100,000	0,57	57,00
10	K	210 10-0260	CYKY-J 5 x 16	m	25,000	1,38	34,50
11	K	210 88-1216	CHKE-V-J 3 x 1.5	m	35,000	0,58	20,30
D8 - VODIČ ULOŽENÝ PEVNE							8,55
12	K	210 80-0011	CY 10mm2 zelenožltý	m	15,000	0,57	8,55
D9 - PRÍPLATOK NA ZAŤAHOVANIE KÁBLOV							4,60
13	K	210 95-0101	označovací štítok na kábel	ks	20,000	0,23	4,60
D10 - UKONČENIE VODIČOV "CU" V ROZVADZAČOCH							11,76
14	K	210 10-0003	do 10 Cu	ks	14,000	0,84	11,76
D11 - UKONČENIE KÁBLOV							68,44
15	K	210 10-0251	do 4 x 10	ks	14,000	3,11	43,54
16	K	210 10-0602	do 5 x 25	ks	2,000	12,45	24,90
D12 - SPÍNAČE ZAPUSTENÉ							25,44
17	K	210 11-0041	jednopólový - radenie 1	ks	2,000	1,48	2,96
18	K	210 11-0043	sériový prepínač - radenie 5	ks	4,000	1,69	6,76
19	K	210 11-0044	sériovo-striedavý prepínač - radenie 5A	ks	0,000	2,40	0,00
20	K	210 11-0045	striedavý prepínač- radenie 6	ks	7,000	1,69	11,83
21	K	210 11-0046	krížový prepínač- radenie 7	ks	0,000	2,70	0,00
22	K	210 14-0431P	Tlačítko STOP	ks	1,000	3,89	3,89
D13 - ZÁSUVKA DOMOVÁ-ZAPUSTENE							36,08
23	K	210 11-1012	dvojzásuvka 16A,230V	ks	11,000	3,28	36,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
		D14 - ZÁSUVKA DOMOVÁ-Do VLHKA					4,26
24	K	210 11-1021	jednozásuvka 10/16 A 2P+Z, IP44	ks	1,000	4,26	4,26
		D15 - MONTÁŽ OCELOPLECH. A PLAST.ROZVODNÍC					25,33
25	K	210 19-0004	do 150kg	ks	1,000	25,33	25,33
		D16 - SVIETIDLA ŽIAROVKOVÉ STROPNÉ,NáSTENNé					190,52
26	K	210 20-0004	Svietidlo žiarovkové do 50W IP20	ks	24,000	6,61	158,64
27	K	210 20-0006	Svietidlo žiarovkové do 50W IP44	ks	4,000	7,97	31,88
		D17 - BLESKOZVODOVÉ SVORKY					102,12
28	K	210 22-0321	svorka Bernard vč. pásky	ks	36,000	2,43	87,48
29	K	210 22-0311P	Ekvipotencionálna prípojnica EP	ks	2,000	7,32	14,64
		D18 - PRÍSLUŠENSTVO UZEMŇOVACIEHO VEDENIA					35,10
30	K	210 22-0452	Cu 6mm2 pevne	m	30,000	1,17	35,10
		D19 - Nosný materiál					1 061,79
		D20 - TRUBKA OHYBNÁ PRE ZALIEV.DO BETONU					21,50
31	M	*materiál*	*FXP 16mm*	*m*	*50,000*	*0,43*	*21,50*
		D21 - KRABICE INŠTALAČNÉ Z PVC					98,50
32	M	*materiál.1*	*KP 67/2 prístrojová krabica do sadrokartonu*	*ks*	*25,000*	*1,48*	*37,00*
33	M	*materiál.2*	*KR68 so svorkovnicou do sadrokartonu*	*ks*	*25,000*	*2,46*	*61,50*
		D5 - SVORKOVNICE					30,00
34	M	*materiál.3*	*wago svorka lustrová 3x2.5*	*ks*	*30,000*	*0,44*	*13,20*
35	M	*materiál.4*	*Hmoždinka 8mm*	*ks*	*50,000*	*0,10*	*5,00*
36	M	*materiál.5*	*označovací štítok na kábel*	*ks*	*20,000*	*0,59*	*11,80*
		D22 - SILOVÉ VODIČE CY					42,90
37	M	*materiál.6*	*CY 6mm2 zelenožltý*	*m*	*30,000*	*0,61*	*18,30*
38	M	*materiál.7*	*CY 10mm2 zelenožltý*	*m*	*15,000*	*1,64*	*24,60*
		D23 - KÁBLE					540,90
39	M	*materiál.8*	*CYKY -O 3 x 1.5*	*m*	*80,000*	*0,39*	*31,20*
40	M	*materiál.9*	*CYKY-J 3 x 1.5*	*m*	*150,000*	*0,55*	*82,50*
41	M	*materiál.10*	*CYKY-J 3 x 2,5*	*m*	*100,000*	*0,55*	*55,00*
42	M	*materiál.11*	*CYKY-J 5 x 16*	*m*	*30,000*	*11,14*	*334,20*
43	M	*materiál.12*	*CHKE-V-J 3 x 1.5*	*m*	*40,000*	*0,95*	*38,00*
		D24 - UKONČENIE VODIČOV- KÁBLOVÉ OKÁ CU					7,70
44	M	*materiál.13*	*pre 10 Cu*	*ks*	*14,000*	*0,55*	*7,70*
		D17 - BLESKOZVODOVÉ SVORKY					101,48
45	M	*materiál.14*	*typ Bernard vč.pásky*	*ks*	*36,000*	*1,21*	*43,56*
46	M	*materiál.15*	*Ekvipotencionálna pripojnica EP*	*ks*	*2,000*	*28,96*	*57,92*
		D25 - SPÍNAČE A ZÁSUVKY TANGO					214,14
47	M	*materiál.16*	*spínač č.1 +rámik*	*ks*	*2,000*	*4,84*	*9,68*
48	M	*materiál.17*	*spínač č.5 + rámik*	*ks*	*4,000*	*6,21*	*24,84*
49	M	*materiál.18*	*spínač č.5A + rámik*	*ks*	*0,000*	*10,44*	*0,00*
50	M	*materiál.19*	*spínač č.6 + rámik*	*ks*	*7,000*	*5,53*	*38,71*
51	M	*materiál.20*	*spínač č.7 + rámik*	*ks*	*0,000*	*9,13*	*0,00*
52	M	*materiál.21*	*dvojzásuvka , 2x16A/230V IP20*	*ks*	*11,000*	*6,74*	*74,14*
53	M	*materiál.22*	*Tlačitko CENTRAL STOP*	*ks*	*1,000*	*66,77*	*66,77*
		D26 - SPÍNAČE A ZÁSUVKY IP44 DO VLHKA					4,67
54	M	*materiál.23*	*zásuvka 5518- A2929B, 16A/230V IP44 pod om.*	*ks*	*1,000*	*4,67*	*4,67*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

D27 - ROZVÁDZAČE 931,08

D28 - Rozvádzač RS 931,08

55	M	schrack	Skriňa Modul 160 2x24 modulov	ks	1,000	94,82	94,82
56	M	materiál.24	Istič APN 25A/3	ks	1,000	23,93	23,93
57	M	materiál.25	SPB 25/440 B+C	ks	1,000	186,94	186,94
58	M	materiál.26	stýkač 3x25A, 400V	ks	1,000	28,13	28,13
59	M	materiál.27	istič LPN B16/1	ks	11,000	6,41	70,51
60	M	materiál.28	OFI 10/1N/0.03 prúdový chránič	ks	3,000	64,19	192,57
61	M	materiál.29	OFI 16/1N/0.03 prúdový chránič	ks	1,000	64,41	64,41
62	M	materiál.30	OFI 40/4p/0.03 prúdový chránič	ks	2,000	100,24	200,48
63	M	materiál.31	Prípojnica N+PE	ks	2,000	6,23	12,46
64	M	materiál.32	Svorka ochranného pospojovania	ks	1,000	1,87	1,87
65	M	materiál.33	Obal na výkresy	ks	1,000	3,56	3,56
66	M	materiál.34	Označovaci štítok	ks	24,000	0,27	6,48
67	M	materiál.35	Svorka rad. 2,5mm2,	ks	30,000	0,35	10,50
68	M	materiál.36	Svorka rad. 4mm2,	ks	10,000	0,61	6,10
69	M	materiál.37	Svorka rad. 16mm2,	ks	5,000	1,94	9,70
70	M	materiál.38	vývodka 16	ks	24,000	0,64	15,36
71	M	materiál.39	vývodka 48	ks	1,000	3,26	3,26

D29 - Stavebné úpravy C 801-3 159,00

D30 - RYHY PRE VODIČE V OMIETKE 120,00

72	K	974082212	ryha do š.50mm	m	120,000	1,00	120,00

D31 - VYSEKANIE KAPIES PRE KRABICE 39,00

73	K	973031616	100x100x50mm tehla	ks	50,000	0,78	39,00

D32 - Odborná prehliadka a skúšky 133,60

74	K	Pol7	Prevedenie odbornej prehliadky a skúšky, vypracovanie správy	hod	10,000	13,36	133,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: CYKLOCENTRUM

Objekt: **SO_04 - Bleskozvod a uzemnenie**

JKSO:
Miesto: parcela číslo:1/1, 1/2 a 1/3, obec BÁČ

KS:
Dátum: 11. 6. 2018

Objednávateľ:
Obec BÁČ, Báč 124, 930 30 Báč
IČO: 00305251
IČO DPH: 2021151726

Zhotoviteľ:
Techtonic, s. r. o.
IČO: 45425582
IČO DPH: SK2023015269

Projektant:
PB PROJECT, s. r. o.
IČO: 44632541
IČO DPH: SK2022776800

Spracovateľ:
CALK-stav
IČO: 47875062
IČO DPH: 1087138382

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				3 893,47
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				**3 893,47**
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znížená	20,00%	z	3 893,47	778,69
Cena s DPH		**v**	**EUR**	**4 672,16**

Projektant	Spracovateľ
Dátum a podpis: Pečiatka	pis: Pečiatka

Objednávateľ	
OBEC BÁČ	TECHTONIC s.r.o. Hlavná 474, Diakovce 925 81 IČO: 45 425 582 IČ DPH: SK2023015269
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
14. 08. 2018	14. 8. 18

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: CYKLOCENTRUM

Objekt: **SO_04 - Bleskozvod a uzemnenie**

Miesto: parcela číslo:1/1, 1/2 a 1/3, obec BÁČ
Dátum: 11. 6. 2018

Objednávateľ: Obec BÁČ, Báč 124, 930 30 Báč
Zhotoviteľ: Techtonic, s. r. o.
Projektant: PB PROJECT, s. r. o.
Spracovateľ: CALK-stav

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**3 893,47**
D1 - Montáž C-210 M	951,29
D2 - ZVODOVÝ VODIČ	628,00
D3 - BLESKOZVODOVÉ SVORKY	127,41
D4 - PRÍSLUŠENSTVO UZEMŇOVACIEHO VEDENIA	54,64
D5 - ZEMNIACE DOSKY,TYČE	141,24
D6 - Nosný materiál	550,80
D7 - UZEMŇOVACIE VEDENIE	206,28
D3 - BLESKOZVODOVÉ SVORKY	43,61
D5 - ZEMNIACE DOSKY,TYČE	240,76
D8 - PODPERY BLESKOZVODOVÉHO VEDENIA	60,15
D9 - zemné práce C-460 M	2 271,14
D10 - JAMA PRE ULOŽENIE PÁS.ZEMNIČA	2 229,92
D11 - ÚPRAVA TERÉNU	41,22
D12 - Odborná prehliadka a skúšky	120,24
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**3 893,47**

ROZPOČET

Stavba: CYKLOCENTRUM

Objekt: SO_04 - Bleskozvod a uzemnenie

Miesto: parcela číslo:1/1, 1/2 a 1/3, obec BÁČ
Dátum: 11. 6. 2018

Objednávateľ: Obec BÁČ, Báč 124, 930 30 Báč
Zhotoviteľ: Techtonic, s. r. o.
Projektant: PB PROJECT, s. r. o.
Spracovateľ: CALK-stav

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 3 893,47

D1 - Montáž C-210 M 951,29

D2 - ZVODOVÝ VODIČ 628,00

1	K	210 22-0021	FeZn 30 x 4mm v zemi	m	50,000	1,44	72,00
2	K	210 22-0022	FeZn 10mm v zemi	m	24,000	1,60	38,40
3	K	210 22-0101	Vodič FeZn D 8 vč. podpier	m	80,000	6,47	517,60

D3 - BLESKOZVODOVÉ SVORKY 127,41

4	K	210 22-0302	typ SO	ks	2,000	4,57	9,14
5	K	210 22-0301	typ SUB	ks	8,000	3,27	26,16
6	K	210 22-0302.1	typ SK	ks	1,000	4,57	4,57
7	K	210 22-0302.2	typ SZ	ks	4,000	4,57	18,28
8	K	210 22-0301.1	typ SR 03	ks	10,000	3,27	32,70
9	K	210 22-0302.3	typ SR 02	ks	8,000	4,57	36,56

D4 - PRÍSLUŠENSTVO UZEMŇOVACIEHO VEDENIA 54,64

10	K	210 22-0401	Označovanie zvodov štítkami	ks	4,000	2,34	9,36
11	K	210 22-0372	Ochranný uholník OU	ks	4,000	11,32	45,28

D5 - ZEMNIACE DOSKY,TYČE 141,24

12	K	210 22-0352	zemniaca doska ZD1 vrátane príslušenstva	ks	4,000	20,55	82,20
13	K	210 22-0431P	Zaasfaltovanie spojov FeZn 30x4	ks	16,000	3,69	59,04

D6 - Nosný materiál 550,80

D7 - UZEMŇOVACIE VEDENIE 206,28

14	*M*	*ZIN*	*vodič FeZn D 8 / 0.4 kg/m /*	*kg*	*32,000*	*1,93*	*61,76*
15	*M*	*ZIN.1*	*vodič FeZn D 10 / 0.62 kg/m /*	*kg*	*14,880*	*1,93*	*28,72*
16	*M*	*ZIN.2*	*pásik FeZn 30x4*	*kg*	*60,000*	*1,93*	*115,80*

D3 - BLESKOZVODOVÉ SVORKY 43,61

17	*M*	*ZIN.3*	*typ SO /okapová/*	*ks*	*2,000*	*1,59*	*3,18*
18	*M*	*ZIN.4*	*typ SUB /pripojovacia/*	*ks*	*8,000*	*0,81*	*6,48*
19	*M*	*ZIN.5*	*typ SK /krížová/*	*ks*	*1,000*	*1,21*	*1,21*
20	*M*	*ZIN.6*	*typ SZ /skušobná/*	*ks*	*4,000*	*1,91*	*7,64*
21	*M*	*ZIN.7*	*typ SR 02 /pásik-pásik/*	*ks*	*8,000*	*1,06*	*8,48*
22	*M*	*ZIN.8*	*typ SR 03 /pásik-vodič/*	*ks*	*10,000*	*1,41*	*14,10*
23	*M*	*ZIN.9*	*označovaci štítok bleskozvodu*	*ks*	*4,000*	*0,63*	*2,52*

D5 - ZEMNIACE DOSKY,TYČE 240,76

24	*M*	*ZIN.10*	*zemniaca doska ZD1 vrátane príslušenstva*	*ks*	*4,000*	*48,32*	*193,28*
25	*M*	*ZIN.11*	*ochranný uholník OU*	*ks*	*4,000*	*8,25*	*33,00*
26	*M*	*ZIN.12*	*držiak OU do múru*	*ks*	*8,000*	*1,81*	*14,48*

D8 - PODPERY BLESKOZVODOVÉHO VEDENIA 60,15

27	*M*	*ZIN.13*	*podpera na zvody typ PV 01*	*ks*	*15,000*	*1,31*	*19,65*
28	*M*	*ZIN.14*	*podpera typ PV 21*	*ks*	*15,000*	*1,91*	*28,65*
29	*M*	*ponuka*	*pasivna protikorózna ochrana - asfalt*	*kg*	*1,000*	*11,85*	*11,85*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D9 - zemné práce C-460 M							**2 271,14**
D10 - JAMA PRE ULOŽENIE PÁS.ZEMNIČA							**2 229,92**
30	K	460 07-0104	Uloženie zemniacej dosky + ryha pre pásik	ks	8,000	278,74	2 229,92
D11 - ÚPRAVA TERÉNU							**41,22**
31	K	460 62-0014	provizórna úprava terénu zeminou tr.4	m2	18,000	2,29	41,22
D12 - Odborná prehliadka a skúšky							**120,24**
32	K	Pol6	Prevedenie odbornej prehliadky a skúšky, vypracovanie správy	hod	8,000	15,03	120,24

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: CYKLOCENTRUM

Objekt: **SO_05 - Vykurovanie**

JKSO:
Miesto: parcela číslo:1/1, 1/2 a 1/3, obec BÁČ

KS:
Dátum: 11. 6. 2018

Objednávateľ:
Obec BÁČ, Báč 124, 930 30 Báč
IČO: 00305251
IČO DPH: 2021151726

Zhotoviteľ:
Techtonic, s. r. o.
IČO: 45425582
IČO DPH: SK2023015269

Projektant:
PB PROJECT, s. r. o.
IČO: 44632541
IČO DPH: SK2022776800

Spracovateľ:
CALK-stav
IČO: 47875062
IČO DPH: 1087138382

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				3 299,67
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				**3 299,67**
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znížená	20,00%	z	3 299,67	659,93
Cena s DPH		**v**	**EUR**	**3 959,60**

Projektant	Spracovateľ
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ	
OBEC BÁČ	TECHTONIC s.r.o. Hlavná 474, Diakovce 925 81 IČO: 45 425 582 IČ DPH: SK2023015269
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
14.08.2018	14.8.18

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	CYKLOCENTRUM		
Objekt:	**SO_05 - Vykurovanie**		
Miesto:	parcela číslo:1/1, 1/2 a 1/3, obec BÁČ	Dátum:	11. 6. 2018
Objednávateľ:	Obec BÁČ, Báč 124, 930 30 Báč	Projektant:	PB PROJECT, s. r. o.
Zhotoviteľ:	Techtonic, s. r. o.	Spracovateľ:	CALK-stav

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**3 299,67**
N00 - Vykurovanie	3 299,67
N01 - DE-VI	3 299,67
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**3 299,67**

ROZPOČET

Stavba: CYKLOCENTRUM

Objekt: SO_05 - Vykurovanie

Miesto: parcela číslo:1/1, 1/2 a 1/3, obec BÁČ
Dátum: 11. 6. 2018

Objednávateľ: Obec BÁČ, Báč 124, 930 30 Báč
Projektant: PB PROJECT, s. r. o.

Zhotoviteľ: Techtonic, s. r. o.
Spracovateľ: CALK-stav

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**3 299,67**
N00 - Vykurovanie							3 299,67
N01 - DE-VI							3 299,67
1	K	01	Termokábel DE-VI flex 18 T : 7,3 m - 130 W	kpl	1,000	116,39	116,39
2	K	02	Termokábel DE-VI flex 18 T : 15 m - 270 W	kpl	2,000	159,94	319,88
3	K	03	Termokábel DE-VI flex 18 T : 29 m - 535 W	kpl	1,000	224,70	224,70
4	K	04	Termokábel DE-VI flex 18 T : 52 m - 935 W	kpl	1,000	291,69	291,69
5	K	05	Termokábel DE-VI flex 18 T : 59 m -1075 W	kpl	1,000	312,57	312,57
6	K	06	Regulátor DEVIREG TOUCH	ks	5,000	198,45	992,25
7	K	07	Montážna folia PROFI REFLEX 2000	m2	72,900	9,55	696,20
8	K	08	Montáž DE-VI	kpl	1,000	345,99	345,99

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: CYKLOCENTRUM

Objekt: **SO_06 - NN Prípojka**

JKSO:
Miesto: parcela číslo:1/1, 1/2 a 1/3, obec BÁČ

KS:
Dátum: 11. 6. 2018

Objednávateľ:
Obec BÁČ, Báč 124, 930 30 Báč
IČO: 00305251
IČO DPH: 2021151726

Zhotoviteľ:
Techtonic, s. r. o.
IČO: 45425582
IČO DPH: SK2023015269

Projektant:
PB PROJECT, s. r. o.
IČO: 44632541
IČO DPH: SK2022776800

Spracovateľ:
CALK-stav
IČO: 47875062
IČO DPH: 1087138382

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				2 367,90
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				**2 367,90**
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znížená	20,00%	z	2 367,90	473,58
Cena s DPH		**v**	**EUR**	**2 841,48**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

pis: Pečiatka

Objednávateľ

OBEC BÁČ

Dátum a podpis: Pečiatka

14.08.2018

TECHTONIC s.r.o.
Hlavná 474, Diakovce 925 81
IČO: 45 425 582
IČ DPH: SK2023015269

Dátum a podpis: Pečiatka

14.8.18

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	CYKLOCENTRUM		
Objekt:	**SO_06 - NN Prípojka**		
Miesto:	parcela číslo:1/1, 1/2 a 1/3, obec BÁČ	Dátum:	11. 6. 2018
Objednávateľ:	Obec BÁČ, Báč 124, 930 30 Báč	Projektant:	PB PROJECT, s. r. o.
Zhotoviteľ:	Techtonic, s. r. o.	Spracovateľ:	CALK-stav

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**2 367,90**
D1 - Montáž C-210 M	241,64
D2 - NAPOJENIE ROZVÁDZAČA RE	241,64
D3 - RÚRKY	22,50
D4 - KÁBEL 1 KV ULOŽENÝ VOĽNE	18,20
D5 - PRÍPLATOK NA ZAŤAHOVANIE KÁBLOV	75,90
D6 - KONCOVKA 1KV TEPLOM ZMRŠTITELNÁ	37,02
D7 - POISTKY	5,49
D8 - UZEMŇOVACIA SIEŤ	65,28
D9 - ELEKTROMEROVÉ SKRINE	17,25
D10 - Nosný materiál	523,35
D2 - NAPOJENIE ROZVÁDZAČA RE	523,35
D3 - RÚRKY	45,23
D11 - KÁBLE CYKY,AYKY 1 KV	45,72
D12 - UKONČENIE VODIČOV- KÁBLOVÉ OKÁ CU,Al	9,52
D13 - HADICE TEPLOM ZMRŠTITELNÉ S LEPIDLOM	28,74
D14 - POISTKY ZÁVITOVÉ	15,48
D8 - UZEMŇOVACIA SIEŤ	68,32
D15 - SKRINE	310,34
D16 - zemné práce C-460 M pre napojenie rozvádzača RE	670,78
D17 - VYTÝČENIE TRASY KABLOVÉHO VEDENIA	1,12
D18 - BÚRANIE ŽIVIČNÝCH PODKLADOV, HĹBENIE KÁBLOVEJ RYHY	285,84
D19 - OSTATNÉ PRÁCE PRI STAVBE KÁBL.VEDENIA	24,86
D20 - ZAMUROVANIE A ZAČISTENIE SKRÍŇ	141,46
D21 - ZRIAD.KAB.LOŽKA Z PIESKU 10CM SO ZAKRYT.	25,68
D22 - FÓLIA VÝSTRAŽNÁ Z PVC	12,72
D23 - ZÁSYP KÁBLOVEJ RYHY	68,76
D24 - ÚPRAVA TERÉNU	66,65
D25 - MATERIÁL	43,69
D26 - odborná prehliadka a skúšky	158,96
D27 - HZS	773,17
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**2 367,90**

ROZPOČET

Stavba: CYKLOCENTRUM

Objekt: **SO_06 - NN Prípojka**

Miesto: parcela číslo:1/1, 1/2 a 1/3, obec BÁČ
Dátum: 11. 6. 2018

Objednávateľ: Obec BÁČ, Báč 124, 930 30 Báč
Zhotoviteľ: Techtonic, s. r. o.
Projektant: PB PROJECT, s. r. o.
Spracovateľ: CALK-stav

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**2 367,90**
			D1 - Montáž C-210 M				241,64
			D2 - NAPOJENIE ROZVÁDZAČA RE				241,64
			D3 - RÚRKY				22,50
1	K	210 01-0234	ocel. chránička 90mm na stĺp	m	3,000	7,50	22,50
			D4 - KÁBEL 1 KV ULOŽENÝ VOĽNE				18,20
2	K	210 90-1070	NAYY-J 4 x 25	m	10,000	1,82	18,20
			D5 - PRÍPLATOK NA ZAŤAHOVANIE KÁBLOV				75,90
3	K	210 95-0101	označovací štítok na kábel	ks	20,000	0,34	6,80
4	K	210 95-0202	Zaťahovanie kábla do 2kg	m	10,000	6,91	69,10
			D6 - KONCOVKA 1KV TEPLOM ZMRŠTITELNÁ				37,02
5	K	210 10-0602.1	do 4x25	ks	2,000	18,51	37,02
			D7 - POISTKY				5,49
6	K	210 12-0102	Montáž závitovej poistky	ks	3,000	0,88	2,64
7	K	210 12-0131	Montáž prípojkovej skrine SPP2 na stĺp	ks	1,000	2,85	2,85
			D8 - UZEMŇOVACIA SIEŤ				65,28
8	K	210 22-0022.1	Vodič FeZn 10mm	m	8,000	1,72	13,76
9	K	210 22-0301.2	Svorka SP1	ks	1,000	3,14	3,14
10	K	210 22-0301.1.1	Svorka SJ 02	ks	4,000	3,14	12,56
11	K	210 22-0361	Zemniaca tyč ZT	ks	2,000	17,91	35,82
			D9 - ELEKTROMEROVÉ SKRINE				17,25
12	K	210 19-3057	Montáž skrine elektromerovej skrine	ks	1,000	17,25	17,25
			D10 - Nosný materiál				523,35
			D2 - NAPOJENIE ROZVÁDZAČA RE				523,35
			D3 - RÚRKY				45,23
13	M	*ponuka.1*	*ocel. chránička 90mm na stĺp*	ks	*3,000*	*4,77*	*14,31*
14	M	*ponuka.1.1*	*Príchytky pre rúrku*	ks	*6,000*	*1,72*	*10,32*
15	M	*materiál.40*	*Označovací štítok na kábel*	ks	*20,000*	*1,03*	*20,60*
			D11 - KÁBLE CYKY,AYKY 1 KV				45,72
16	M	*materiál.1.1*	*NAYY-J 4 x 25*	m	*12,000*	*3,81*	*45,72*
			D12 - UKONČENIE VODIČOV- KÁBLOVÉ OKÁ CU,Al				9,52
17	M	*materiál.2.1*	*pre 16 Al*	ks	*8,000*	*1,19*	*9,52*
			D13 - HADICE TEPLOM ZMRŠTITELNÉ S LEPIDLOM				28,74
18	M	*materiál.3.1*	*koncovka EPKT 015*	ks	*2,000*	*14,37*	*28,74*
			D14 - POISTKY ZÁVITOVÉ				15,48
19	M	*materiál.4.1*	*poistka závitová 40A+ vymedzovací krúžok*	ks	*3,000*	*5,16*	*15,48*
			D8 - UZEMŇOVACIA SIEŤ				68,32
20	M	*materiál.5.1*	*Vodič FeZn 10mm*	kg	*4,000*	*1,94*	*7,76*
21	M	*materiál.6.1*	*Svorka SP1*	ks	*1,000*	*1,22*	*1,22*
22	M	*materiál.7.1*	*Svorka SJ 02*	ks	*4,000*	*1,74*	*6,96*
23	M	*materiál.8.1*	*Zemniaca tyč ZT*	ks	*2,000*	*26,19*	*52,38*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
		D15 - SKRINE					310,34
24	*M*	*HASMA*	*Skrinka RE1.0*	*ks*	*1,000*	*225,61*	*225,61*
25	*M*	*HASMA.1*	*Skrinka na stlp SPP2*	*ks*	*1,000*	*84,73*	*84,73*
		D16 - zemné práce C-460 M pre napojenie rozvádzača RE					670,78
		D17 - VYTÝČENIE TRASY KABLOVÉHO VEDENIA					1,12
26	K	460 01-0024	v zastavanom priestore	km	0,020	55,96	1,12
		D18 - BÚRANIE ŽIVIČNÝCH PODKLADOV, HĽBENIE KÁBLOVEJ RYHY					285,84
27	K	460 20-0304	50/ 120 cm, zemina tr.4	m	12,000	23,82	285,84
		D19 - OSTATNÉ PRÁCE PRI STAVBE KÁBL.VEDENIA					24,86
28	K	460 26-0011P	Zavrtanie zemniacich tyčí do zeme	ks	2,000	12,43	24,86
		D20 - ZAMUROVANIE A ZAČISTENIE SKRÍŇ					141,46
29	K	460 27-0064	RE	ks	1,000	141,46	141,46
		D21 - ZRIAD.KAB.LOŽKA Z PIESKU 10CM SO ZAKRYT.					25,68
30	K	460 42-0372	tehlami na šírku kábla 35cm	m	12,000	2,14	25,68
		D22 - FÓLIA VÝSTRAŽNÁ Z PVC					12,72
31	K	460 49-0012	šírka 33 cm	m	12,000	0,82	9,84
32	*M*	*materiál.9.1*	*fólia červená*	*m*	*12,000*	*0,24*	*2,88*
		D23 - ZÁSYP KÁBLOVEJ RYHY					68,76
33	K	460 56-0304	50/ 120 cm, zemina tr.4	m	12,000	5,73	68,76
		D24 - ÚPRAVA TERÉNU					66,65
34	K	460 62-0014.1	provizórna úprava terénu zeminou tr.4	m2	12,000	2,59	31,08
35	K	460 65-0013	podkladová vrstva zo štrkopiesku	m2	1,200	5,23	6,28
36	K	460 65-0024	Podkladová vrstva z betónu 20cm	m2	1,200	24,41	29,29
		D25 - MATERIÁL					43,69
37	*M*	*materiál.10.1*	*piesok*	*m3*	*0,450*	*24,23*	*10,90*
38	*M*	*materiál.11.1*	*tehly*	*ks*	*24,000*	*0,58*	*13,92*
39	*M*	*materiál.12.1*	*beton*	*m3*	*0,150*	*125,79*	*18,87*
		D26 - odborná prehliadka a skúšky					158,96
40	K	Pol7	Prevedenie odbornej prehliadky a skúšky, vypracovanie správy	hod	8,000	19,87	158,96
		D27 - HZS					773,17
41	K	Pol1	manipulácia v rozvodnej sieti NN	hod	6,000	15,89	95,34
42	K	Pol2	zaistenie vypnutého stavu	hod	6,000	15,89	95,34
43	K	Pol3	komunikácia so ZEZ	hod	6,000	19,87	119,22
44	K	Pol4	demontáž jestvujúcej NN prípojky	ks	1,000	463,27	463,27

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: CYKLOCENTRUM

Objekt: **SO_07 - Vodovodná prípojka a areálový vodovod**

JKSO:
Miesto: parcela číslo:1/1, 1/2 a 1/3, obec BÁČ

KS:
Dátum: 11. 6. 2018

Objednávateľ:
Obec BÁČ, Báč 124, 930 30 Báč
IČO: 00305251
IČO DPH: 2021151726

Zhotoviteľ:
Techtonic, s. r. o.
IČO: 45425582
IČO DPH: SK2023015269

Projektant:
PB PROJECT, s. r. o.
IČO: 44632541
IČO DPH: SK2022776800

Spracovateľ:
CALK-stav
IČO: 47875062
IČO DPH: 1087138382

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				10 591,66
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				**10 591,66**
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znížená	20,00%	z	10 591,66	2 118,33
Cena s DPH		**v**	**EUR**	**12 709,99**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	
Dátum a podpis: Pečiatka	pis: Pečiatka

OBEC BÁČ

TECHTONIC s.r.o.
Hlavná 474, Diakovce 925 81
IČO: 45 425 582
IČ DPH: SK2023015269

14. 08. 2018

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	CYKLOCENTRUM		
Objekt:	**SO_07 - Vodovodná prípojka a areálový vodovod**		
Miesto:	parcela číslo:1/1, 1/2 a 1/3, obec BÁČ	Dátum:	11. 6. 2018
Objednávateľ:	Obec BÁČ, Báč 124, 930 30 Báč	Projektant:	PB PROJECT, s. r. o.
Zhotoviteľ:	Techtonic, s. r. o.	Spracovateľ:	CALK-stav

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**10 591,66**
D1 - Zemné práce	6 794,50
D2 - Podkladné konštrukcie	861,78
D3 - Rúrové vedenie	1 477,68
D4 - Špecifikácia potrubia	77,42
D5 - Ostatné práce	1 380,28
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**10 591,66**

ROZPOČET

Stavba: CYKLOCENTRUM

Objekt: SO_07 - Vodovodná prípojka a areálový vodovod

Miesto: parcela číslo:1/1, 1/2 a 1/3, obec BÁČ
Dátum: 11. 6. 2018

Objednávateľ: Obec BÁČ, Báč 124, 930 30 Báč
Zhotoviteľ: Techtonic, s. r. o.
Projektant: PB PROJECT, s. r. o.
Spracovateľ: CALK-stav

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 10 591,66

D1 - Zemné práce 6 794,50

1	K	13210.1	Hĺbenie rýh šírky cez 60 do 200 cm v hornine triedy 3 do 100 m3	m3	125,900	2,48	312,23
2	K	132201209	Príplatok za lepivosť hornín	m3	125,900	0,83	104,50
3	K	141204201	Búranie konštrukcii pri výkope v hornine tr. 5	m3	4,150	60,18	249,75
4	K	143203111	Dolamovanie výkopku v horn. tr. 5	m3	4,150	790,86	3 282,07
5	K	151201101	Zriadenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenia	m2	251,800	7,47	1 880,95
6	K	151201111	Odstránenie paženia a rozopretia stien rýh do výšky 2,0m	m2	251,800	1,87	470,87
7	K	162701109	Vodorovné premiestnenie výkopu triedy 1-4	m3	18,630	1,15	21,42
8	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou bez prehodenia sypaniny	m3	22,250	14,25	317,06
9	K	175101109	Príplatok za lepivosť hornín	m3	22,500	2,23	50,18
10	K	174101101	Zásyp ryhy sypaninou po vrstvách so zhut. bez prehodenia sypaniny	m3	103,400	1,02	105,47

D2 - Podkladné konštrukcie 861,78

11	K	451573111	Lôžko pod potrubie a drobné objekty z piesku a štrkopiesku	m3	7,950	33,59	267,04
12	K	452313111	Bloky z prostého betónu pre potrubie vodovodné	m2	2,580	46,43	119,79
13	K	452353101	Bednenie blokov pre potrubie vodovodné	m2	2,580	3,68	9,49
14	K	452353101.1	Dobetónovanie plochy nad potrubím z betónu prostého B 10	m3	4,150	112,16	465,46

D3 - Rúrové vedenie 1 477,68

15	K	Inf cena	Trubky polyethylénové rada stredne ťažká rPE 32 - montáž	m	38,000	1,40	53,20
16	K	Inf cena.1	Trubky polyethylénové rada stredne ťažká rPE 40 - montáž	m	60,000	1,43	85,80
17	K	552434420	Poklop liatinový ťažký d 600 mm	ks	2,000	85,34	170,68
18	K	Inf cena.2	Vodomerná šachta - Klartec 1200 x 900 mm	ks	1,000	356,63	356,63
19	K	Inf cena.3	Armatúrna šachta - Klartec 1200 x 900 mm	ks	1,000	280,25	280,25
20	K	Inf cena.4	Trubky polyethylénové rada stredne ťažká rPE 32 -	m	38,000	4,39	166,82
21	K	Inf cena.5	Trubky polyethylénové rada stredne ťažká rPE 40	m	60,000	4,52	271,20
22	K	Inf cena.6	Skuška tesnosti vodovodu	m	98,000	0,95	93,10

D4 - Špecifikácia potrubia 77,42

23	K	722233113	Ventil s odvodnenímDN 25 mm	ks	3,000	4,05	12,15
24	K	722233114	Detto, ale DN 32 mm	ks	1,000	4,20	4,20
25	K	722230103	Ventil uzatvárací priami DN 25 mm	ks	3,000	3,57	10,71
26	K	722230104	Detto, ale DN 32 mm	ks	1,000	3,79	3,79
27	K	722231063	Ventil spätný DN 25 mm	ks	3,000	5,25	15,75
28	K	722231064	Detto, ale DN 32 mm	ks	1,000	5,54	5,54
29	K	42291230	Y 1020 Súprava zemná šupátková DN 50	ks	1,000	6,75	6,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	422991352	Poklop liatinový Y 4504 šupátkový	ks	1,000	8,60	8,60
31	K	422991452	Navrtací pás s vetilovvou súpravou DN 32 mm	ks	1,000	9,93	9,93

D5 - Ostatné práce

1 380,28

32	K	892271111	Tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 50	m	98,000	0,59	57,82
33	K	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri skúškach	ks	4,000	201,99	807,96
34	K	230011	Vyhľadávací kábel k potrubiu z umelých hmôt vrátane svoriek	m	98,000	1,31	128,38
35	K	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodnéhop potrubia	m	98,000	3,94	386,12

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: CYKLOCENTRUM

Objekt: **SO_08 - Kanalizačná prípojka a areálová kanalizácia**

JKSO: KS:
Miesto: parcela číslo:1/1, 1/2 a 1/3, obec BÁČ Dátum: 11. 6. 2018

Objednávateľ: IČO: 00305251
Obec BÁČ, Báč 124, 930 30 Báč IČO DPH: 2021151726

Zhotoviteľ: IČO: 45425582
Techtonic, s. r. o. IČO DPH: SK2023015269

Projektant: IČO: 44632541
PB PROJECT, s. r. o. IČO DPH: SK2022776800

Spracovateľ: IČO: 47875062
CALK-stav IČO DPH: 1087138382

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				16 469,99
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				**16 469,99**
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znížená	20,00%	z	16 469,99	3 294,00
Cena s DPH		**v**	**EUR**	**19 763,99**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

OBEC BÁČ

TECHTONIC s.r.o.
Hlavná 474, Diakovce 925 81
IČO: 45 425 582
IČ DPH: SK2023015269

14.08.2018

11.6.18

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: CYKLOCENTRUM

Objekt: **SO_08 - Kanalizačná prípojka a areálová kanalizácia**

Miesto: parcela číslo:1/1, 1/2 a 1/3, obec BÁČ
Dátum: 11. 6. 2018

Objednávateľ: Obec BÁČ, Báč 124, 930 30 Báč
Projektant: PB PROJECT, s. r. o.

Zhotoviteľ: Techtonic, s. r. o.
Spracovateľ: CALK-stav

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**16 469,99**
D1 - Zemné práce	10 563,76
D2 - Podkladné konštrukcie	1 435,30
D3 - Rúrové vedenie	4 470,93
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**16 469,99**

ROZPOČET

Stavba: CYKLOCENTRUM

Objekt: SO_08 - Kanalizačná prípojka a areálová kanalizácia

Miesto: parcela číslo:1/1, 1/2 a 1/3, obec BÁČ
Dátum: 11. 6. 2018

Objednávateľ: Obec BÁČ, Báč 124, 930 30 Báč
Zhotoviteľ: Techtonic, s. r. o.
Projektant: PB PROJECT, s. r. o.
Spracovateľ: CALK-stav

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**16 469,99**
D1 - Zemné práce							10 563,76
1	K	13210.2	Hĺbenie rýh šírky cez 60 do 200 cm v hornine 3 do 100 m3	m3	207,880	4,83	1 004,06
2	K	132201209	Príplatok za lepivosť hornín	m3	207,880	0,82	170,46
3	K	141204201	Búranie konštrukcii pri výkope v hornine tr. 5	m3	5,200	117,07	608,76
4	K	143203111	Dolamovanie výkopku v horn. tr. 5	m3	5,200	775,33	4 031,72
5	K	151201101	Zriadenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenia	m2	426,160	7,33	3 123,75
6	K	151201111	Odstránenie paženia a rozopretia stien rýh do výšky 2,0m	m2	426,160	1,84	784,13
7	K	162701109	Vodorovné premiestnenie výkopu triedy 1-4	m3	25,900	2,23	57,76
8	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou bez prehodenia sypaniny	m3	22,750	13,98	318,05
9	K	175101109	Príplatok za lepivosť hornín	m3	22,750	4,33	98,51
10	K	174101101	Zásyp ryhy sypaninou po vrstvách so zhut. bez prehodenia sypaniny	m3	185,130	1,98	366,56
D2 - Podkladné konštrukcie							1 435,30
11	K	451573111	Lôžko pod potrubie a drobné objekty z piesku a štrkopiesku	m3	9,150	32,95	301,49
12	K	452353101.1	Dobetónovanie plochy nad potrubím z betónu prostého B 10	m3	5,200	218,04	1 133,81
D3 - Rúrové vedenie							4 470,93
13	K	871383060	Montáž potrubia PVC DN 125 kanalizačné	m	2,000	3,10	6,20
14	K	871383080	Montáž potrubia PVC DN 150 kanalizačné	m	82,000	3,22	264,04
15	K	894411121	Šachty prefabrikované	ks	4,000	380,82	1 523,28
16	K	939302694	Príplatok za vodostav. bet.	m3	4,000	11,28	45,12
17	K	899104111	Osadenie poklopov	ks	4,000	26,12	104,48
18	K	592243500	TBS 7 - 100	ks	15,000	35,31	529,65
19	K	592243800	TBS 15 - 100 (60/100)	ks	4,000	47,70	190,80
20	K	552434420	Poklop liatinový ťažký d 600 mm	ks	4,000	166,01	664,04
21	K	286110480	Potrubie PVC kanalizačné korugované DN 125	m	2,000	8,92	17,84
22	K	286110500	Potrubie PVC kanalizačné korugované DN 150	m	82,000	9,05	742,10
23	K	552437850	Stúpadlá do šachiet kapsové	ks	4,000	15,48	61,92
24	K	442437800	Stúpadlá do šachiet vidlicové	ks	15,000	12,52	187,80
25	K	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie	m	82,000	1,63	133,66

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: CYKLOCENTRUM

Objekt: **SO_09 - Spevnené plochy, terénne a sadové úpravy**

JKSO:
Miesto: parcela číslo:1/1, 1/2 a 1/3, obec BÁČ

KS:
Dátum: 11. 6. 2018

Objednávateľ:
Obec BÁČ, Báč 124, 930 30 Báč
IČO: 00305251
IČO DPH: 2021151726

Zhotoviteľ:
Techtonic, s. r. o.
IČO: 45425582
IČO DPH: SK2023015269

Projektant:
PB PROJECT, s. r. o.
IČO: 44632541
IČO DPH: SK2022776800

Spracovateľ:
CALK-stav
IČO: 47875062
IČO DPH: 1087138382

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				64 973,55
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				**64 973,55**
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znížená	20,00%	z	64 973,55	12 994,71
Cena s DPH		**v**	**EUR**	**77 968,26**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

OBEC BÁČ

Dátum a podpis: Pečiatka

14. 08. 2018

TECHTONIC s.r.o.
Hlavná 474, Diakovce 925 61
IČO: 45 425 582
IČ DPH: SK2023015269

pis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: CYKLOCENTRUM

Objekt: **SO_09 - Spevnené plochy, terénne a sadové úpravy**

Miesto:	parcela číslo:1/1, 1/2 a 1/3, obec BÁČ	Dátum:	11. 6. 2018
Objednávateľ:	Obec BÁČ, Báč 124, 930 30 Báč	Projektant:	PB PROJECT, s. r. o.
Zhotoviteľ:	Techtonic, s. r. o.	Spracovateľ:	CALK-stav

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**64 973,55**
HSV - Práce a dodávky HSV	64 973,55
1 - Zemné práce	30 795,17
5 - Komunikácie	16 968,71
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	14 542,69
99 - Presun hmôt HSV	2 666,98
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**64 973,55**

ROZPOČET

Stavba: CYKLOCENTRUM

Objekt: SO_09 - Spevnené plochy, terénne a sadové úpravy

Miesto: parcela číslo:1/1, 1/2 a 1/3, obec BÁČ
Dátum: 11. 6. 2018

Objednávateľ: Obec BÁČ, Báč 124, 930 30 Báč
Zhotoviteľ: Techtonic, s. r. o.
Projektant: PB PROJECT, s. r. o.
Spracovateľ: CALK-stav

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 64 973,55

HSV - Práce a dodávky HSV 64 973,55

1 - Zemné práce 30 795,17

1	K	120901122	Búranie konštrukcií z betónu prostého v odkopávkach	m3	65,250	160,39	10 465,45
2	K	R1	Odobratie substrátu 10 cm ,presun	m2	940,000	6,30	5 922,00
3	K	R2	Substrát kompostovaný	m3	100,000	25,65	2 565,00
4	K	R3	Plošná úprava terénu rozkyprenie	m2	940,000	1,12	1 052,80
5	K	R4	Obrobenie pôdy hrubé vyrovnanie terénu	m2	940,000	0,90	846,00
6	K	R5	Plošná úprava terénu zakladač 2x	m2	940,000	0,39	366,60
7	K	R6	Jemna úprava vyrovnanie	m2	940,000	1,57	1 475,80
8	K	R7	Osivo výsev	m2	940,000	1,25	1 175,00
9	K	R8	Zapracovanie osiva	m2	940,000	0,33	310,20
10	K	R9	Postrek roundoup min 1x	ks	1,000	236,73	236,73
11	K	R10	Robinia pseudoacacia Umbraculifera Clt.30 8/10	ks	14,000	85,49	1 196,86
12	K	R11	Crataegus laevigata Paul´s Scarlet Clt.30 10/12	ks	8,000	116,39	931,12
13	K	R12	Tilia cordata Greenspire Clt.30 10/12	ks	6,000	91,41	548,46
14	K	R13	Liquidambar styraciflua Clt.30 10/12	ks	2,000	91,41	182,82
15	K	R14	Photinia serrulata Red Robin Clt.15 100/125	ks	17,000	38,80	659,60
16	K	R15	Substrát rastliny	ks	10,000	29,59	295,90
17	K	R16	Trojboký stojan stromy, montaž	ks	30,000	28,27	848,10
18	K	R17	Koreňové sondy s uzaverom	ks	30,000	11,18	335,40
19	K	R18	Výsadba dreviny	ks	47,000	25,65	1 205,55
20	K	R19	Výmena zeniny	ks	47,000	3,74	175,78

5 - Komunikácie 16 968,71

21	K	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	435,000	6,07	2 640,45
22	K	451577777	Podklad pod dlažbu hr. 30-100 mm z kameniva drveného	m2	435,000	2,50	1 087,50
23	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2	m2	435,000	14,84	6 455,40
24	*M*	*5921952840*	*Dlažba Low value Premac KLASIKO 6 cm SIVÁ*	*m2*	*178,000*	*12,28*	*2 185,84*
25	*M*	*5921952420*	*Dlažba Low value Premac HAKA 6 cm SIVÁ*	*m2*	*323,000*	*14,24*	*4 599,52*

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 14 542,69

26	K	917461111	Osadenie chodník. obrubníka kamen. stojatého s bočnou oporou z betónu prosteho C 10/12,5 do lôžka	m	79,000	7,15	564,85
27	*M*	*5921954660*	*Premac OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVY*	*ks*	*79,790*	2,39	*190,70*
28	K	962051116	Búranie betónového oplotenia	m2	86,230	8,66	746,75
29	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	27,939	11,55	322,70
30	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	279,390	0,38	106,17
31	K	936104212	Osadenie odpadkového koša kotevnými skrutkami na pevný podklad	ks	10,000	21,62	216,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	*M*	*5538168061.1*	*Odpadkový kôš, material beton-drevo, s vnutornou pozinkovanou vlozkou 800x400 mm*	*ks*	*10,000*	*203,86*	*2 038,60*
33	K	936124122	Osadenie parkovej lavičky kotvenými skrutkami bez zabetonovánia nôh na pevný podklad	ks	10,000	22,58	225,80
34	*M*	*5538168001.1*	*Parková lavička konštr.v pohľad. stave hlin. zliatina, sedadlo bez operadla z borovicového dreva, dĺžka 1,5 m*	*ks*	*4,000*	*269,62*	*1 078,48*
35	*M*	*5538168003.1*	*Parková lavička konštr.v pohľad. stave hlini. zliatina, sedadlo aj operadlo z borovicového dreva, dĺžka 1,5 m*	*ks*	*6,000*	*335,38*	*2 012,28*
36	K	936124122R	Osadenie vonkajšieho fitnes zariadenia	ks	4,000	73,40	293,60
37	*M*	*55381R1*	*Vonkajšie fitnes zariadenie*	*ks*	*4,000*	*1 256,00*	*5 024,00*
38	K	936124122R1	Vonkajší betónový krb - dodávka a montáž	ks	1,000	342,26	342,26
39	K	936124122R2	Vonkajšie sedenie ku krbu - 2 stôl ,10 stoličiek	sub	1,000	1 380,30	1 380,30
		99 - Presun hmôt HSV					2 666,98
40	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	402,259	6,63	2 666,98